



**ИП Заренкова Юлия Викторовна**  
ИНН 220991035520, Российская Федерация  
644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 159, пом. 21П  
тел. (3812) 34-94-22, e-mail : [tehnoskaner@bk.ru](mailto:tehnoskaner@bk.ru)  
[www.tehnoskaner.ru](http://www.tehnoskaner.ru)

**«РАЗРАБОТАНО»**

**Индивидуальный  
предприниматель**

\_\_\_\_\_ **Заренкова Ю. В.**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Глава Администрации  
Кетовского муниципального округа  
Курганской области**

\_\_\_\_\_ **Язовских О. Н.**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Альбом № 16**

**Схема теплоснабжения  
(актуализированная схема теплоснабжения)  
сельского населенного пункта  
с. Введенское  
Кетовского муниципального округа Курганской области  
№ ТО-24-СТ.342-24**

**Омск 2024 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Введение .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14        |
| <b>СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16</b> |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения.....                                                                                                                                                                                                                | 16        |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и прироста отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды | 16        |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.....                                                                                                                                                                                                            | 20        |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе ....                                                                                                                                                                                                                                                     | 24        |
| 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению .....                                                                                                                                                                            | 24        |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25        |
| 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25        |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26        |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.....                                                                                                                                                                                                               | 26        |
| 2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26        |
| 2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                        | 27        |
| 2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28        |
| 2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28        |
| Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28        |
| 2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь .....                                                                                                           | 28        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 |
| 2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 |
| 2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 |
| 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 |
| 2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 |
| 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 |
| 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения ..... | 38 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                                                | 38 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно..... | 39 |
| 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.....                                                                                                                                                         | 39 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.....                                                                                                                                                                 | 39 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть и оценку затрат при необходимости его изменения .....                                                                                                                                                                                        | 40 |
| 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 |
| 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) .....                                                                                         | 43 |
| 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.....                                                                                                                                                                                              | 43 |
| 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения .....                                                                                                                                               | 43 |
| 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 Постановления № 154 .....                                                                                                             | 43 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей .....                                                                                                                                                                                                                                | 44 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                 | 45 |
| 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения .....                          | 45 |
| 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения ..... | 45 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 |
| 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе .....                                                                                                                                                                                                                                        | 46 |
| 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии .....                                                                                                                                                                                                                                        | 46 |
| 8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                 | 47 |
| 8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении .....                                                                                                                                                                                                                                           | 47 |
| 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 |
| 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе .....                                                                                                                                                                                                        | 48 |
| 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе .....                                                                                                                                                                                | 48 |
| 9.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе .....                                                                                                                                | 49 |
| 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе .....                                                                                                                                                                 | 49 |
| 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 |
| 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации .....                                                                                                                                                                             | 50 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10.1 Решение о присвоении статуса теплоснабжающей организации (организациям) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51 |
| 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая<br>организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 |
| 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение<br>статуса единой теплоснабжающей организации .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 |
| 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,<br>действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения<br>городского округа, города федерального значения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации<br>субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития<br>электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения<br>поселения, городского округа, города федерального значения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной)<br>программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных<br>организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения<br>топливом источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной<br>(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,<br>промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с<br>указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и<br>систем теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и<br>программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких<br>схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных<br>территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и<br>программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы<br>перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории<br>которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная<br>электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому<br>переворужению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой<br>энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не<br>связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации<br>генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в<br>режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части<br>перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения ..... | 56 |
| 13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением<br>установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в<br>режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения<br>покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и<br>программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок .....                                                                                       | 57        |
| 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения .....                                           | 57        |
| 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения..... | 57        |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения .....                                                                                                                                                                                                                                  | 58        |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 60        |
| Раздел 16. Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                            | 61        |
| 16.1 Аварийные ситуации в системах отопления зданий .....                                                                                                                                                                                                                                             | 61        |
| 16.2 Неисправности элементов теплового ввода .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 62        |
| 16.3 Аварийные ситуации в тепловых сетях .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 62        |
| 16.4 Возможные способы оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и отопления .....                                                                                                                                                                            | 64        |
| 16.5 Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                             | 65        |
| <b>ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .....</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>66</b> |
| ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения .....                                                                                                                                                                          | 66        |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                | 66        |
| Часть 2. Источники тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 67        |
| Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты .....                                                                                                                                                                                                                                     | 71        |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                                               | 83        |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                      | 83        |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                             | 89        |
| Часть 7. Балансы теплоносителя .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90        |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом .....                                                                                                                                                                                                           | 91        |
| Часть 9. Надежность теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 95        |
| Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций .....                                                                                                                                                                                                          | 97        |
| Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 100       |
| Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения .....                                                                                                                                                                                       | 103       |
| ГЛАВА 2. Существующие и перспективные потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                        | 105       |
| 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                              | 105       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 |
| 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106 |
| 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107 |
| 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109 |
| 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109 |
| ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 |
| ГЛАВА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112 |
| 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды..... | 112 |
| 4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113 |
| 4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113 |
| ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115 |
| 5.2 Техничко-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 |
| 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения .....                                                                                 | 116 |
| ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118 |
| 6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118 |
| 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения .....                                                                                                                                        | 119 |
| 6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119 |
| 6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119 |
| 6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 |
| ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122 |
| 7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения ..... | 122 |
| 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 122 |
| 7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения..... | 122 |
| 7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения .....                                                                                                                        | 123 |
| 7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.....                                                                              | 123 |
| 7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок .....                                                                                  | 123 |
| 7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 123 |
| 7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                               | 124 |
| 7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 124 |
| 7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124 |
| 7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124 |
| 7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения.....                                                                                                                                                                                                                           | 124 |
| 7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива .....                                                                                                                                                                                                                                  | 124 |
| 7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125 |
| 7.15 Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125 |
| ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)                                                                                                                 | 126 |
| 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения                                                                                                                                                              | 126 |
| 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения                                                                                                                           | 126 |
| 8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных                                                                                                                        | 126 |
| 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126 |
| 8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки                                                                                                                                                                                                    | 127 |
| 8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса                                                                                                                                                                                                                                | 127 |
| 8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127 |
| ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения                                                                                                                                                                                                    | 128 |
| 9.1. Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения | 128 |
| 9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)                                                                                                                                                                                                                                  | 128 |
| 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям                                                                                                                                                               | 128 |
| 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения                                                                                                                                                                                     | 128 |
| 9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения                                                                                                                                                                     | 129 |
| 9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения                                                                                                                             | 129 |
| ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа ..... | 130 |
| 10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.....                                                                                                                                                                                                                                  | 130 |
| 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.....                                                                                                                                                              | 131 |
| 10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения .....                                                                                                                                                         | 131 |
| 10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении .....                                                                                                                                                                   | 132 |
| 10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения .....                                                                                                                                                                                                                                            | 132 |
| ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133 |
| 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения .....                                                                                                        | 133 |
| 11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.....                                            | 135 |
| 11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам .....                                                                                        | 135 |
| 11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки .....                                                                                                                                                                                                                      | 136 |
| 11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                            | 137 |
| 11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                              | 138 |
| 11.7 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем.....                                                                                                                                                                                             | 139 |
| ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию .....                                                                                                                                                                                               | 148 |
| 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей .....                                                                                                                              | 148 |
| 12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.....                                                                                         | 148 |
| 12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 148 |
| 12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.....                                                                                                                       | 149 |
| ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.....                                                                                                                                                                                                  | 150 |
| ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153 |

|                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения .....                                                                                    | 153 |
| 14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации .....                                                                        | 155 |
| 14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей .....                                     | 156 |
| ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций .....                                                                                                                                      | 157 |
| 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения....                        | 157 |
| 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации .....                                          | 157 |
| 15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации .....                                           | 157 |
| 15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации .....            | 158 |
| 15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) .....                                                                                                   | 158 |
| ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                         | 159 |
| 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.....                                                   | 159 |
| 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них .....                                           | 159 |
| 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения ..... | 160 |
| ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения .....                                                                                                                         | 161 |
| 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.....                                                                   | 161 |
| 17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения...                                                                                                           | 161 |
| 17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.....               | 161 |
| ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                | 164 |
| Приложение. Схемы теплоснабжения .....                                                                                                                                                         | 165 |

## Введение

Пояснительная записка составлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»), актуализированными редакциями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35-76 «Котельные установки», методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, приказом Федеральной службы по тарифам № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» от 13.06.2013 г., МДС 41-6.2000 «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» от 06.09.2000, с учетом приказа Минэнерго России № 565 и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго России № 212 от 5 марта 2019 г.

Целью разработки схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения населенного пункта с. Введенское до 2043 года являются:

- Генеральный план. Правила землепользования и застройки Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области;
- Схема теплоснабжения Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области;
- Схема водоснабжения и водоотведения Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года;
- Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области», реализуемая в течение 2021 - 2025 годов;
- Государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», реализуемая в течение 2020 - 2025 годов;
- Муниципальная программа Кетовского района «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района», реализуемая в течение 2020 - 2025 годов;
- Генеральная схема газоснабжения и газификации Курганской области;
- региональная программа газификации Курганской области на 2021 - 2030 годы.

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;

- технические паспорта теплотрасс и здания котельных с. Введенское.
- свидетельства о государственной регистрации права на котельные с. Введенское;
- данные о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей, сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, схемы теплотрасс котельных, предоставленных организациями ООО «Уют» и ООО «Теплосеть»;
- Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

## СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории населенного пункта с. Введенское тепловая мощность и тепловая энергия централизованных систем теплоснабжения используется на отопление. Горячее водоснабжение, вентиляция и затраты тепла на технологические нужды не имеются. Открытые схемы теплоснабжения на территории сельского населенного пункта отсутствуют.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и прироста отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Перечень потребителей централизованного теплоснабжения котельных школы (ул. Ленина 40а), больницы (ул. Набережная 26) и ДРСУ населенного пункта с. Введенское приведен в таблицах 1.1 - 1.3.

Таблица 1.1 – Список потребителей централизованного теплоснабжения котельной школы (ул. Ленина 40а)

| № п.п | Адрес               | Площадь, м <sup>2</sup> | Высота здания, м | Объем здания, м <sup>3</sup> | Наименование | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
|-------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | ул. Ленина 40       | 720                     | 13               | 9176                         | школа        | 435,062                              | 0,110                                    |
| 2     | ул. Ленина 40 стр.1 | 250                     | 12               | 2985                         | школа        | 165,940                              | 0,038                                    |

Таблица 1.2 – Список потребителей централизованного теплоснабжения котельной больницы (ул. Набережная 26)

| № п.п | Адрес             | Площадь, м <sup>2</sup> | Высота здания, м | Объем здания, м <sup>3</sup> | Наименование | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
|-------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | ул. Набережная 24 | 675                     | 8                | 5533                         | больница     | 473,862                              | 0,1033                                   |
| 2     | ул. Набережная 26 | 360                     | 2                | 889                          | Хоз.блок     | 117,662                              | 0,0554                                   |

Таблица 1.3 – Список потребителей централизованного теплоснабжения котельной ДРСУ

| № п.п | Адрес              | Площадь, м <sup>2</sup> | Высота здания, м | Объем здания, м <sup>3</sup> | Наименование (жилой дом, многоквартирный дом, магазин, дет.сад, школа, гараж и т.д.) | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
|-------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                       | 4                | 5                            | 6                                                                                    | 7                                    | 8                                        |
| 1     | ул. Молодежная, 2а | 168                     | 3                | 504                          | ЖКХ                                                                                  | 0,00359                              | 9,136                                    |

| 1  | 2                  | 3    | 4 | 5    | 6                                      | 7       | 8      |
|----|--------------------|------|---|------|----------------------------------------|---------|--------|
| 2  | пер. Добрияна, 8а  | 480  | 6 | 2880 | 16-кв. МКД                             | 0,01024 | 27,637 |
| 3  | ул. Молодежная, 1а | 450  | 6 | 2700 | 16-кв. МКД                             | 0,00960 | 25,910 |
| 4  | ул. ДРСУ, 14       | 238  | 6 | 1428 | 8-кв. МКД                              | 0,00508 | 13,703 |
| 5  | ул. ДРСУ, 15       | 238  | 6 | 1428 | 8-кв. МКД                              | 0,00508 | 13,703 |
| 6  | ул. ДРСУ, 7        | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 7  | ул. ДРСУ, 8        | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 8  | ул. ДРСУ, 9        | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 9  | ул. ДРСУ, 10       | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 10 | ул. ДРСУ, 11       | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 11 | ул. ДРСУ, 12       | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 12 | ул. ДРСУ, 13       | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 13 | ул. Строителей, 12 | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 14 | ул. Строителей, 21 | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 15 | ул. Строителей, 19 | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 16 | ул. Строителей, 6  | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 17 | ул. Строителей, 15 | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 18 | ул. Строителей, 4а | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 19 | пер. Добрияна, 4   | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 20 | пер. Добрияна, 6   | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 21 | пер. Добрияна, 8   | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 22 | ул. Пушкина, 1     | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 23 | ул. Пушкина, 3а    | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 24 | ул. Пушкина, 3     | 120  | 3 | 360  | частный жд                             | 0,00256 | 6,909  |
| 25 | АБК                | 200  | 6 | 1200 | ОАО «Введенское ДРСУ<br>«Автодорстрой» | 0,00427 | 10,876 |
|    | РММ                | 1275 | 3 | 3825 | ОАО «Введенское ДРСУ<br>«Автодорстрой» | 0,02413 | 56,028 |
|    | Теплая стоянка     | 900  | 6 | 5400 | ОАО «Введенское ДРСУ<br>«Автодорстрой» | 0,01703 | 39,549 |
|    | Склад мерериалов   | 630  | 3 | 1890 | ОАО «Введенское ДРСУ<br>«Автодорстрой» | 0,01192 | 27,684 |
|    | Гараж у котельной  | 200  | 3 | 600  | ОАО «Введенское ДРСУ<br>«Автодорстрой» | 0,00378 | 8,789  |
|    | Проходная          | 35   | 3 | 105  | ОАО «Введенское ДРСУ<br>«Автодорстрой» | 0,00075 | 1,822  |
|    | АЗС                | 100  | 3 | 300  | ОАО «Введенское ДРСУ<br>«Автодорстрой» | 0,00213 | 5,206  |
|    | ул. Дорожников, 7  | 144  | 9 | 1296 | частный жд                             | 0,00307 | 7,831  |
|    | Всего              |      |   |      |                                        | 371,392 | 0,911  |

Площадь существующих строительных фондов в с. Введенское по расчетным элементам территориального деления – зон теплоснабжения котельных, расположенных в кадастровом квартале 45:08:012404 – центральная котельная школы, 45:08:012401 – больницы, 45:08:012403 – ДРСУ, приведены в таблицах 1.4-1.6.

Таблица 1.4 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной школы

| Показатель                                                                                   | Площадь строительных фондов |               |      |      |      |      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                              | Сущест-<br>вующая           | Перспективная |      |      |      |      |               |               |               |
| Год                                                                                          | 2023                        | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039-<br>2043 |
| Кадастровый квартал 45:08:012404                                                             |                             |               |      |      |      |      |               |               |               |
| многоквартирные дома (со-<br>храняемая площадь), м <sup>2</sup>                              | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| многоквартирные дома (при-<br>рост), м <sup>2</sup>                                          | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| жилые дома (сохраняемая<br>площадь), м <sup>2</sup>                                          | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| жилые дома (прирост), м <sup>2</sup>                                                         | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| общественные здания (со-<br>храняемая площадь), м <sup>2</sup>                               | 970                         | 970           | 970  | 970  | 970  | 970  | 970           | 970           | 970           |
| общественные здания (при-<br>рост), м <sup>2</sup>                                           | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| производственные здания<br>промышленных предприятий<br>(сохраняемая площадь), м <sup>2</sup> | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| производственные здания<br>промышленных предприятий<br>(прирост), м <sup>2</sup>             | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| всего строительного фонда,<br>м <sup>2</sup>                                                 | 970                         | 970           | 970  | 970  | 970  | 970  | 970           | 970           | 970           |




Рисунок 1.1 – Площади строительных фондов с источником теплоснабжения центральной котельной школы

Таблица 1.5 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной больницы

| Показатель                                                                           | Площадь строительных фондов |               |      |      |      |      |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      | Сущест-<br>вующая           | Перспективная |      |      |      |      |               |               |               |
| Год                                                                                  | 2023                        | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039-<br>2043 |
| Кадастровый квартал 45:08:012401                                                     |                             |               |      |      |      |      |               |               |               |
| многоквартирные дома (сохраняе-<br>мая площадь), м²                                  | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| многоквартирные дома (прирост),<br>м²                                                | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| жилые дома (сохраняемая пло-<br>щадь), м²                                            | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| жилые дома (прирост), м²                                                             | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| общественные здания (сохраняе-<br>мая площадь), м                                    | 1035                        | 1035          | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035          | 1035          | 1035          |
| общественные здания (прирост),<br>м²                                                 | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| производственные здания про-<br>мышленных предприятий (сохра-<br>няемая площадь), м² | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| производственные здания про-<br>мышленных предприятий (при-<br>рост), м²             | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| всего строительного фонда, м²                                                        | 1035                        | 1035          | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035          | 1035          | 1035          |




Рисунок 1.2 – Площади строительных фондов с источником теплоснабжения центральной котельной больницы

Таблица 1.6 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной ДРСУ

| Показатель                                                                             | Площадь строительных фондов |               |      |      |      |      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                        | Сущест-<br>вующая           | Перспективная |      |      |      |      |               |               |               |
| Год                                                                                    | 2023                        | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039-<br>2043 |
| Кадастровый квартал 45:08:012401                                                       |                             |               |      |      |      |      |               |               |               |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>                             | 1406                        | 1406          | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406          | 1406          | 1406          |
| многоквартирные дома (прирост), м <sup>2</sup>                                         | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>                                       | 2424                        | 2424          | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424          | 2424          | 2424          |
| жилые дома (прирост), м <sup>2</sup>                                                   | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м                                           | 368                         | 368           | 368  | 368  | 368  | 368  | 368           | 368           | 368           |
| общественные здания (прирост), м <sup>2</sup>                                          | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup> | 3140                        | 3140          | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140          | 3140          | 3140          |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м <sup>2</sup>             | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| всего строительного фонда, м <sup>2</sup>                                              | 7338                        | 7338          | 7338 | 7338 | 7338 | 7338 | 7338          | 7338          | 7338          |




Рисунок 1.3 – Площади строительных фондов с источником теплоснабжения центральной котельной ДРСУ

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетных элементах – зонах действия котельных с централизованным источником теплоснабжения с. Введенское – приведены в таблицах 1.7 – 1.9.

Таблица 1.7 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной школы

| Потребление \ Год                |                                | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Кадастровый квартал 45:08:012404 |                                |        |        |        |        |        |        |           |           |           |
| Тепловая энергия, Гкал/год       | отопление                      | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52    | 451,52    | 451,52    |
|                                  | прирост нагрузки на отопление  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | ГВС                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | вентиляция                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
| Тепловая мощность, Гкал/час      | отопление                      | 0,148  | 0,148  | 0,148  | 0,148  | 0,148  | 0,148  | 0,148     | 0,148     | 0,148     |
|                                  | прирост нагрузки на отопление  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | ГВС                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | вентиляция                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
| Теплоноситель, м <sup>3</sup> /я | отопление                      | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028  | 0,028     | 0,028     | 0,028     |
|                                  | прирост нагрузки на отопление  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | ГВС                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | вентиляция                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |




Рисунок 1.4 – Объемы потребления тепловой энергии на территории котельной школы

Таблица 1.8 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной больницы

| Потребление \ Год                |                                | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Кадастровый квартал 45:08:012401 |                                |        |        |        |        |        |        |           |           |           |
| Тепловая энергия, Гкал/год       | отопление                      | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31    | 379,31    | 379,31    |
|                                  | прирост нагрузки на отопление  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | ГВС                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | вентиляция                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
| Тепловая мощность, Гкал/час      | отопление                      | 0,159  | 0,159  | 0,159  | 0,159  | 0,159  | 0,159  | 0,159     | 0,159     | 0,159     |
|                                  | прирост нагрузки на отопление  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | ГВС                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | вентиляция                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
| Теплоноситель, м <sup>3</sup> /я | Отопление                      | 0,030  | 0,030  | 0,030  | 0,030  | 0,030  | 0,030  | 0,030     | 0,030     | 0,030     |
|                                  | прирост нагрузки на отопление  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | ГВС                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | вентиляция                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         |




Рисунок 1.5 – Объемы потребления тепловой энергии на территории котельной больницы

Таблица 1.9 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной ДРСУ

| Год                              |                                | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Потребление                      |                                |         |         |         |         |         |         |           |           |           |
| Кадастровый квартал 45:08:012403 |                                |         |         |         |         |         |         |           |           |           |
| Тепловая энергия, Гкал/год       | отопление                      | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392   | 371,392   | 371,392   |
|                                  | прирост нагрузки на отопление  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | ГВС                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | вентиляция                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Тепловая мощность, Гкал/час      | отопление                      | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134     | 0,134     | 0,134     |
|                                  | прирост нагрузки на отопление  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | ГВС                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | вентиляция                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Теплоноситель, м <sup>3</sup> /ч | отопление                      | 0,025   | 0,025   | 0,025   | 0,025   | 0,025   | 0,025   | 0,025     | 0,025     | 0,025     |
|                                  | прирост нагрузки на отопление  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | ГВС                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | вентиляция                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |




Рисунок 1.6 – Объемы потребления тепловой энергии на территории котельной ДРСУ

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют. Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки приведена в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения населенного пункта с. Введенское

| Зона действия источника теплоснабжения (расчетный элемент территориального деления) | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки потребителей, Гкал/м <sup>2</sup> |               |       |       |       |       |       |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|
|                                                                                     | Сущест-<br>вующая                                                              | Перспективная |       |       |       |       |       |               |               |
|                                                                                     |                                                                                | 2023          | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 |
| Котельная школы                                                                     | 6,020                                                                          | 6,020         | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020         | 6,020         |
| Котельная боль-<br>ницы                                                             | 2,616                                                                          | 2,616         | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616         | 2,616         |
| Котельная ДРСУ                                                                      | 0,134                                                                          | 0,134         | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134         | 0,134         |
| В целом                                                                             | 0,401                                                                          | 0,401         | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401         | 0,401         |

## Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующая зона централизованного теплоснабжения с. Введенское представлена зонами действия трех котельных.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной школы заключена в границах улиц Пушкина – Ленина – Полевая – Вотина. Котельная расположена по адресу ул. Ленина 40а. К системе теплоснабжения подключены здания школы.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной больницы охватывает северный район села. Котельная расположена по адресу ул. Советская, 53А. К системе теплоснабжения подключены здания больницы.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной ДРСУ заключена в границах улиц ДРСУ – Строителей – Пушкина – Дороржников. Котельная расположена по на территории ДРСУ. К системе теплоснабжения подключены здания ДРСУ, многоквартирные дома, частные жилые дома, здание ЖКХ.

Зоны действия источников тепловой энергии совпадают с зонами действия их систем теплоснабжения соответственно. В перспективе зоны действия источников сохранятся на расчетный период до 2043 г.

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии приведено в таблице 1.11.

Соотношение площадей охвата системами теплоснабжения территории села приведено на рисунке 1.7.

Таблица 1.11 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии

| Населенный пункт | Источник теплоснабжения | Площадь зоны*, Га | Доля в общей площади зоны СЦТ, % | СЦТ, % |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| с. Введенское    | Котельная школы         | 0,75              | 2,50                             | 1,67   |
|                  | Котельная больницы      | 1,45              | 4,84                             |        |
|                  | Котельная ДРСУ          | 27,77             | 92,66                            |        |
|                  | индивидуальные          | 1770              | 100                              | 98,33  |
|                  | Всего                   | 1800              | 100                              | 100    |

- примечание – по данным спутниковых карт




Рисунок 1.7 – Соотношение площадей охвата зонами действия котельных с. Введенское

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся большая часть с. Введенское, расположенная на окраине села.

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии остаются неизменными на весь расчетный период до 2043 г.

Таблица 1.12 – Соотношение общей площади территории населенного пункта с. Введенское и площади охвата зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии

| Населенный пункт | Площадь зоны*, Га | Площадь зоны индивидуального теплоснабжения, Га | Доля зоны индивидуального теплоснабжения, % |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| с. Введенское    | 1800              | 1770                                            | 98,33                                       |

\*- примечание – по данным спутниковых карт

Соотношение площадей охвата системами теплоснабжения с. Введенское приведено на рисунке 1.8.




Рисунок 1.8 – Соотношение площади охвата системами теплоснабжения с. Введенское

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

### 2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановлению постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котельных с. Введенское приведены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| Зона<br>действия<br>источника<br>теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования ис-<br>точника, Гкал/час |               |         |         |         |         |         |                   |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|
|                                                 | Сущест-<br>вующая                                                                        | Перспективная |         |         |         |         |         |                   |                   |
|                                                 |                                                                                          | 2023 г.       | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-<br>2033 гг. | 2034-<br>2038 гг. |
| Котельная школы                                 | 0,516                                                                                    | 0,516         | 0,516   | 0,516   | 0,516   | 0,516   | 0,516   | 0,516             | 0,516             |
| Котельная больницы                              | 0,206                                                                                    | 0,206         | 0,206   | 0,206   | 0,206   | 0,206   | 0,206   | 0,206             | 0,206             |
| Котельная ДРСУ                                  | 0,430                                                                                    | 0,430         | 0,430   | 0,430   | 0,430   | 0,430   | 0,430   | 0,430             | 0,430             |

2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановлению постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных с. Введенское приведены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| Источник<br>теплос-<br>набжения | Параметр                                                     | Сущест-<br>вующие | Перспективные |       |       |       |       |       |               |               |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|----------------|
|                                 | Год                                                          |                   | 2023          | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039 -<br>2043 |
| Котельная<br>школы              | Объемы мощности,<br>нереализуемые по тех<br>причинам, Гкал/ч | 0,052             | 0,052         | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052         | 0,052         | 0,052          |
|                                 | Располагаемая мощ-<br>ность, Гкал/ч                          | 0,464             | 0,464         | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464         | 0,464         | 0,464          |
| Котельная<br>больницы           | Объемы мощности,<br>нереализуемые по тех<br>причинам, Гкал/ч | 0,021             | 0,021         | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021         | 0,021         | 0,021          |
|                                 | Располагаемая мощ-<br>ность, Гкал/ч                          | 0,185             | 0,185         | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185         | 0,185         | 0,185          |
| Котельная<br>ДРСУ               | Объемы мощности,<br>нереализуемые по тех<br>причинам, Гкал/ч | 0,043             | 0,043         | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043         | 0,043         | 0,043          |
|                                 | Располагаемая мощ-<br>ность, Гкал/ч                          | 0,387             | 0,387         | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387         | 0,387         | 0,387          |

### 2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных с. Введенское приведены в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |               |         |         |         |         |                   |                   |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                         | Сущест-<br>вующая                                                                                    | Перспективная |         |         |         |         |                   |                   |                    |
|                         | 2023 г.                                                                                              | 2024 г.       | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-<br>2033 гг. | 2034-<br>2038 гг. | 2039 -<br>2043 гг. |
| Котельная школы         | 0,0008                                                                                               | 0,0008        | 0,0008  | 0,0008  | 0,0008  | 0,0008  | 0,0008            | 0,0008            | 0,0008             |
| Котельная больницы      | 0,0005                                                                                               | 0,0005        | 0,0005  | 0,0005  | 0,0005  | 0,0005  | 0,0005            | 0,0005            | 0,0005             |
| Котельная ДРСУ          | 0,006                                                                                                | 0,006         | 0,006   | 0,006   | 0,006   | 0,006   | 0,006             | 0,006             | 0,006              |

### 2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановлением постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных с. Введенское приведены в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

| Источник теплоснабжения | Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |               |         |         |         |         |                   |                   |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                         | Сущест-<br>вующая                                                      | Перспективная |         |         |         |         |                   |                   |                    |
|                         | 2023 г.                                                                | 2024 г.       | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-<br>2033 гг. | 2034-<br>2038 гг. | 2039 -<br>2043 гг. |
| Котельная школы         | 0,463                                                                  | 0,463         | 0,463   | 0,463   | 0,463   | 0,463   | 0,463             | 0,463             | 0,463              |
| Котельная больницы      | 0,185                                                                  | 0,185         | 0,185   | 0,185   | 0,185   | 0,185   | 0,185             | 0,185             | 0,185              |
| Котельная ДРСУ          | 0,381                                                                  | 0,381         | 0,381   | 0,381   | 0,381   | 0,381   | 0,381             | 0,381             | 0,381              |

### 2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных с. Введенское приведены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Источник тепло-снабжения                 | Параметр                                                                        | Сущест-вующие | Перспективные |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                          | Год                                                                             | 2023          | 2024          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029-2033   | 2034-2038   | 2039 - 2043 |
| Котель-<br>тель-<br>ная<br>школы         | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч               | 0,028         | 0,028         | 0,028       | 0,028       | 0,028       | 0,028       | 0,028       | 0,028       | 0,028       |
|                                          | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0276        | 0,0276        | 0,0276      | 0,0276      | 0,0276      | 0,0276      | 0,0276      | 0,0276      | 0,0276      |
|                                          | Потери теплоносителя, Гкал/ч                                                    | 0,0000<br>4   | 0,0000<br>4   | 0,0000<br>4 | 0,0000<br>4 | 0,0000<br>4 | 0,0000<br>4 | 0,0000<br>4 | 0,0000<br>4 | 0,0000<br>4 |
| Котель-<br>тель-<br>ная<br>боль-<br>ницы | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч               | 0,021         | 0,021         | 0,021       | 0,021       | 0,021       | 0,021       | 0,021       | 0,021       | 0,021       |
|                                          | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,021         | 0,021         | 0,021       | 0,021       | 0,021       | 0,021       | 0,021       | 0,021       | 0,021       |
|                                          | Потери теплоносителя, Гкал/ч                                                    | 0,0000<br>2   | 0,0000<br>2   | 0,0000<br>2 | 0,0000<br>2 | 0,0000<br>2 | 0,0000<br>2 | 0,0000<br>2 | 0,0000<br>2 | 0,0000<br>2 |
| Котель-<br>тель-<br>ная<br>ДРСУ          | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч               | 0,139         | 0,137         | 0,135       | 0,133       | 0,131       | 0,129       | 0,120       | 0,111       | 0,101       |
|                                          | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,139         | 0,137         | 0,135       | 0,133       | 0,131       | 0,129       | 0,120       | 0,111       | 0,101       |
|                                          | Потери теплоносителя, Гкал/ч                                                    | 0,0000<br>3   | 0,0000<br>3   | 0,0000<br>3 | 0,0000<br>3 | 0,0000<br>3 | 0,0000<br>3 | 0,0000<br>3 | 0,0000<br>3 | 0,0000<br>3 |

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельных с. Введенское приведены в таблице 1.18.

Таблица 1.18 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час |               |         |         |         |         |                   |                   |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                         | Сущест-<br>вующая                                                                 | Перспективная |         |         |         |         |                   |                   |                    |
|                         | 2023 г.                                                                           | 2024 г.       | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-<br>2033 гг. | 2034-<br>2038 гг. | 2039 -<br>2043 гг. |
| Котельная школы         | 0,005                                                                             | 0,005         | 0,005   | 0,005   | 0,005   | 0,005   | 0,005             | 0,005             | 0,005              |
| Котельная больницы      | 0,002                                                                             | 0,002         | 0,002   | 0,002   | 0,002   | 0,002   | 0,002             | 0,002             | 0,002              |
| Котельная ДРСУ          | 0,004                                                                             | 0,004         | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004   | 0,004             | 0,004             | 0,004              |

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельных с. Введенское приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час |               |         |         |         |         |                   |                   |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                         | Сущест-<br>вующая                                                                                     | Перспективная |         |         |         |         |                   |                   |                    |
|                         | 2023 г.                                                                                               | 2024 г.       | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-<br>2033 гг. | 2034-<br>2038 гг. | 2039 -<br>2043 гг. |
| Котельная школы         | 0,282                                                                                                 | 0,282         | 0,282   | 0,282   | 0,282   | 0,282   | 0,282             | 0,282             | 0,282              |
| Котельная больницы      | 0,003                                                                                                 | 0,003         | 0,003   | 0,003   | 0,003   | 0,003   | 0,003             | 0,003             | 0,003              |
| Котельная ДРСУ          | 0,104                                                                                                 | 0,106         | 0,108   | 0,110   | 0,112   | 0,114   | 0,123             | 0,132             | 0,142              |

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлен в таблице 1.20.

Таблица 1.20 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |               |         |         |         |         |         |               |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
|                         | Существующая                                                                   | Перспективная |         |         |         |         |         |               |               |
|                         |                                                                                | 2023 г.       | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. | 2034-2038 гг. |
| Котельная школы         | 0,148                                                                          | 0,148         | 0,148   | 0,148   | 0,148   | 0,148   | 0,148   | 0,148         | 0,148         |
| Котельная больницы      | 0,159                                                                          | 0,159         | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159         | 0,159         |
| Котельная ДРСУ          | 0,134                                                                          | 0,134         | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134         | 0,134         |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия существующих источников тепловой энергии расположены в границах населённого пункта с. Введенское.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют. До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах сельского населенного пункта с. Введенское.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии населенного пункта приведены на рисунках 1.9 – 1.14.




Рисунок 1.9 – Развернутый баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки центральной котельной школы




Рисунок 1.10 – Развернутый баланс тепловой энергии и тепловой нагрузки центральной котельной школы




Рисунок 1.11 – Развернутый баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки центральной котельной больницы




Рисунок 1.12 – Развернутый баланс тепловой энергии и тепловой нагрузки центральной котельной больницы

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 1.21.




Рисунок 1.13 – Развернутый баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки центральной котельной ДРСУ




Рисунок 1.14 – Развернутый баланс тепловой энергии и тепловой нагрузки центральной котельной ДРСУ

Таблица 1.21 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных с. Введенское

| Параметр                               | Котельная школы | Котельная больницы | Котельная ДРСУ |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км  | 3,67            | 4,49               | 3,44           |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,47            | 0,271              | 0,244          |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,19            | 1,80               | 2,70           |

### Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя представлен в таблицах 1.22-1.24. Потребление теплоносителя не осуществляется, так как системы теплоснабжения в сельском населенном пункте с. Введенское закрытые.

Таблица 1.22 – Перспективный баланс теплоносителя котельной школы

| Величина \ Год                                                                                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч                                  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5       | 0,5       | 0,5       |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

Таблица 1.23 – Перспективный баланс теплоносителя котельной больницы

| Величина \ Год                                                                                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч                                  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5       | 0,5       | 0,5       |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

Таблица 1.24 – Перспективный баланс теплоносителя котельной ДРСУ

| Величина \ Год                                                                                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч                                  | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081     | 0,081     | 0,081     |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0         | 0         | 0         |

### 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлен в таблицах 1.25-1.27.

Таблица 1.25 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной школы

| Величина                                                                                        | Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м <sup>3</sup> /ч |     | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5       | 0,5       | 0,5       |

Таблица 1.26 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной больницы

| Величина                                                                                        | Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м <sup>3</sup> /ч |     | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5       | 0,5       | 0,5       |

Таблица 1.27 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной ДРСУ

| Величина                                                                                        | Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м <sup>3</sup> /ч |     | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65      | 0,65      | 0,65      |

## **Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения**

### **4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения**

Развитие теплоснабжения в населенном пункте с. Введенское возможно по трем сценариям.

Первый. Существующая тенденция отключения двух- и многоквартирных жилых домов приведет к полному приводу частного сектора на индивидуальное отопление. Подводящие сети к таким домам будут выведены из эксплуатации. Значительного влияния на гидравлический режим работы системы теплоснабжения отключения не окажут, поскольку таких потребителей немного. Замена ветхих и аварийных теплосетей будет осуществляться по мере их выхода из строя с постепенным нарастанием случаев отказа и увеличением последствий. Такой сценарий не требует материальных затрат на ближайшие годы.

Второй. Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии, в том числе уже подключенными индивидуальными домами, с возможностью подключения новых потребителей. Обязательное сохранение теплоснабжения муниципальных потребителей. Для этого требуется увеличить ежегодный объем замены ветхих и аварийных теплосетей.

Третий. Отказ от существующей централизованной системы теплоснабжения с поэтапным переводом наиболее удаленных потребителей на блочно-модульные котельные. Постепенные вывод из эксплуатации теплосетей от существующих котельных и сокращение их зоны действия. Поддержание работоспособности существующих теплосетей до их вывода из эксплуатации за счет своевременных ремонтов.

### **4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения**

Существующие центральные котельные имеют продолжительный срок эксплуатации. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Первый вариант содержит наибольшие риски по отказам в периоды отопления, массовым недоотпускам энергии и потерями тепловой энергии до реконструкции, требующей значительные капитальные вложения в сжатые сроки.

Второй вариант подразумевает сохранение существующей системы с равномерным распределением капитальных расходов, наименьшими рисками и обновлению системы теплоснабжения на расчетный период.

Третий вариант связан с полным отказом от централизованной системы, с капитальными вложениями на проектирование и сооружение новых индивидуальных котельных, содержанием еще не выведенных тепловых сетей существующих централизованных котельных, их ремонтами, а также возможными рисками значительного увеличения затрат на сооружение новых источников. Кроме того для такого варианта полностью отсутствует возможность вернуть централизованную систему теплоснабжения, из-за значительных средств на сооружение теплосетей. Такой сценарий в ближайшее время не является актуальным.

Из трех вариантов наибольшее количество произведенной тепловой энергии имеется в первом варианте в связи с потерями тепла в теплосетях, особенно в ветхих и аварийных.

С учетом имеющихся рисков выбран второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

## **Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии**

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в населенном пункте.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по реконструкции и новому строительству в отношении источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, – трех муниципальных котельных – не требуется. Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях поселения будет компенсирована индивидуальными источниками. Возможность передачи тепловой энергии от существующих централизованных источников тепловой энергии на основании результатов расчета радиусов эффективного теплоснабжения имеется. Целесообразности сооружения централизованного теплоснабжения при отсутствии крупных или сосредоточенных в плотной застройке потребителей нет и не предполагается на расчетный период.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Перспективная тепловая нагрузка котельных остается на одном уровне в течении расчетного периода. Осваиваемые территории поселения с приростом жилого фонда в населенных пунктах поселения предусматриваются с индивидуальными источниками тепла. Реконструкции существующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Существующие источники тепловой энергии котельной с. Введенское были технически перевооружены в 2021 г. в части перевода котельных с твердого вида топлива на газообразное, установкой нового котельного оборудования.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные работающие совместно на единую тепловую сеть отсутствуют.

Мерами по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, на расчетный период не предполагается.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основные потребители тепла – население и муниципалитет – не имеют средств на единовременные затраты по реализации мероприятий когенерации.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории сельского населенного пункта с. Введенское отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2043 г. с температурными режимами для котельных школы и больницы - (95-70 °С), котельной ДРСУ – (35-75 °С). Необходимость изменения графика отсутствует. Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельных с. Введенское, приведенные на диаграммах рисунков 1.15 – 1.17, сохранятся на всех этапах расчетного периода.




Рисунок 1.15 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для центральной котельной школы с. Введенское




Рисунок 1.16 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной больницы с. Введенское




Рисунок 1.17 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для железнодорожной котельной ДРСУ с. Введенское

Таблица 1.28 – Расчет отпуска тепловой энергии для котельных с. Введенское в течение года по температурному графику (95-70 °С)

| Параметр                                                | Значение в течение года |       |       |       |       |      |      |      |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Месяц                                                   | 1                       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6    | 7    | 8    | 9     | 10    | 11    | 12    |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С        | -17,7                   | -16,6 | -8,6  | 4,1   | 12,6  | 17,2 | 19,1 | 16,3 | 10,9  | 2,4   | -7,2  | -14,3 |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 73,77                   | 72,31 | 62,38 | 45,78 | 30,95 | 0    | 0    | 0    | 34,29 | 48,27 | 60,68 | 69,35 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С    | 56,40                   | 55,62 | 49,69 | 39,03 | 30,61 | 0    | 0    | 0    | 32,41 | 40,57 | 48,59 | 53,97 |
| Разница температур, °С                                  | 17,37                   | 16,69 | 12,69 | 6,75  | 0,34  | 0    | 0    | 0    | 1,88  | 7,7   | 12,09 | 15,38 |
| Отпуск тепла котельной ДРСУ, Гкал                       | 42,74                   | 41,07 | 31,23 | 16,61 | 0,84  | 0    | 0    | 0    | 4,63  | 18,95 | 29,75 | 37,85 |

Таблица 1.29 – Расчет отпуска тепловой энергии для котельных с. Введенское в течение года по температурному графику (75-35 °С)

| Параметр                                                | Значение в течение года |       |       |       |       |   |   |   |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Месяц                                                   | 1                       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9     | 10    | 11    | 12    |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С        | 55,30                   | 54,30 | 46,80 | 34,70 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 31,00 | 36,60 | 45,00 | 51,50 |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 29,50                   | 29,30 | 27,20 | 23,90 | 22,90 | 0 | 0 | 0 | 22,90 | 24,40 | 26,70 | 28,50 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С    | 25,80                   | 25,00 | 19,60 | 10,80 | 8,10  | 0 | 0 | 0 | 8,10  | 12,20 | 18,30 | 23,00 |
| Разница температур, °С                                  | 77,18                   | 74,79 | 58,64 | 32,31 | 24,23 | 0 | 0 | 0 | 24,23 | 36,50 | 54,75 | 68,81 |
| Отпуск тепла котельной школы, Гкал                      | 64,84                   | 62,83 | 49,26 | 27,14 | 20,36 | 0 | 0 | 0 | 20,36 | 30,66 | 45,99 | 57,80 |
| Отпуск тепла котельной больницы, Гкал                   | 55,30                   | 54,30 | 46,80 | 34,70 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 31,00 | 36,60 | 45,00 | 51,50 |

#### 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии котельных с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2043 г.

## **Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей**

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельском населенном пункте.

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, на расчетный период не требуется.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективные приросты тепловой нагрузки центральных котельных в осваиваемых районах поселения не предполагаются на расчетный период до 2043 г. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов не требуется.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Необходимость поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 Постановления № 154

Подпунктом "д" Пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 установлено, что указанными в заголовке основаниями являются наличие избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно. Однако, согласно пп. 5.5 раздела 5 такие источники в населенном пункте с. Введенское отсутствуют.

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2043 г. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 4.4, не предполагается.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в сельском населенном пункте с. Введенское требуется реконструкция существующих тепловых сетей, заключающаяся в замене труб с высокой степенью износа.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующие длины не превышают предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 °С.

## **Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения**

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые схемы теплоснабжения на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют. Потребление теплоносителя из труб теплоснабжения не осуществляется.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, в том числе для потребителей с внутридомовыми системами горячего водоснабжения, на расчетный период не планируется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

## Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является природный газ.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 1.30.

Таблица 1.30 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии с. Введенское

| Источник тепловой энергии | Вид топлива                      | Этап (год) |        |        |        |        |        |           |           |           |
|---------------------------|----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                  | 2023       | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| Котельная школы           | основное (газ природный), т      | 106,0      | 106,0  | 106,0  | 106,0  | 106,0  | 106,0  | 106,0     | 106,0     | 106,0     |
|                           | основное (условное), т.у.т./год  | 119        | 119    | 119    | 119    | 119    | 119    | 119       | 119       | 119       |
|                           | резервное (уголь), т             | 1,81       | 1,81   | 1,81   | 1,81   | 1,81   | 1,81   | 1,81      | 1,81      | 1,81      |
|                           | резервное (условное), т.у.т./год | 2,8        | 2,8    | 2,8    | 2,8    | 2,8    | 2,8    | 2,8       | 2,8       | 2,8       |
|                           | аварийное (древесина), т         | 1,23       | 1,23   | 1,23   | 1,23   | 1,23   | 1,23   | 1,23      | 1,23      | 1,23      |
|                           | аварийное (условное), т.у.т./год | 1,7        | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,7       | 1,7       | 1,7       |
| Котельная больницы        | основное (газ природный), т      | 85,3       | 85,3   | 85,3   | 85,3   | 85,3   | 85,3   | 85,3      | 85,3      | 85,3      |
|                           | основное (условное), т.у.т./год  | 96         | 96     | 96     | 96     | 96     | 96     | 96        | 96        | 96        |
|                           | резервное (уголь), т             | 1,45       | 1,45   | 1,45   | 1,45   | 1,45   | 1,45   | 1,45      | 1,45      | 1,45      |
|                           | резервное (условное), т.у.т./год | 2,2        | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 2,2       | 2,2       | 2,2       |
|                           | аварийное (древесина), т         | 0,99       | 0,99   | 0,99   | 0,99   | 0,99   | 0,99   | 0,99      | 0,99      | 0,99      |
|                           | аварийное (условное), т.у.т./год | 1,3        | 1,3    | 1,3    | 1,3    | 1,3    | 1,3    | 1,3       | 1,3       | 1,3       |
| Котельная ДРСУ            | основное (газ природный), т      | 110,038    | 109,22 | 108,44 | 107,66 | 106,88 | 106,10 | 102,61    | 99,12     | 95,24     |
|                           | основное (условное), т.у.т./год  | 124        | 123    | 122    | 121    | 120    | 119    | 116       | 112       | 107       |
|                           | резервное (уголь), т             | 1,88       | 1,86   | 1,85   | 1,84   | 1,82   | 1,81   | 1,75      | 1,69      | 1,62      |
|                           | резервное (условное), т.у.т./год | 2,9        | 2,8    | 2,8    | 2,8    | 2,8    | 2,8    | 2,7       | 2,6       | 2,5       |
|                           | аварийное (древесина), т         | 1,28       | 1,27   | 1,26   | 1,25   | 1,24   | 1,24   | 1,19      | 1,15      | 1,11      |
|                           | аварийное (условное), т.у.т./год | 1,7        | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,6       | 1,5       | 1,5       |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основными видами топлива для котельных населенного пункта с. Введенское является природный газ.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Местным видом топлива в населенного пункта с. Введенское является древесина. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для центральных котельных населенного пункта с. Введенское является природный газ. Доля его использования составляет 100 %. Значения низшей теплоты сгорания природного газа и его доля по источникам приведены в таблице 1.31.

Таблица 1.31 – Значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № пп | Система теплоснабжения | Топливо       | Объем потребления, т./тыс.м3 | Доля потребления, % | Значение низшей теплоты сгорания топлива, ккал/т |
|------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1.   | Котельная школы        | Природный газ | 106,0                        | 35,2                | 7880                                             |
| 2.   | Котельная больницы     | Природный газ | 85,3                         | 28,3                | 7880                                             |
| 3.   | Котельная ДРСУ         | Природный газ | 110,0                        | 36,5                | 7880                                             |




Рисунок 1.18 – Доля топлива используемого для производства тепловой энергии по системам теплоснабжения

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий вид топлива в населенном пункте с. Введенское – природный газ.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса населенного пункта с. Введенское является сохранение использования и полный перевод источников теплоснабжения на газообразное топливо.

## Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельском населенном пункте.

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Инвестиции в модернизацию источников тепловой энергии на расчетный период до 2043 г. приведены в таблице 1.32. Строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой не требуется.

Таблица 1.32 – Инвестиции в строительство источников тепловой энергии

| Мероприятие                                         | Объем инвестиций по этапам (годам), тыс. руб. |      |      |      |      |           |           |           | Источник финансирования |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                                     | 2024                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |                         |
| Замена котельного оборудования в котельной школы    |                                               |      |      |      |      |           |           | 464       | внебюджетные источники  |
| Замена котельного оборудования в котельной больницы |                                               |      |      |      |      |           |           | 324       | внебюджетные источники  |
| Замена котельного оборудования в котельной ДРСУ     |                                               |      |      |      |      |           |           | 702       | внебюджетные источники  |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2043 г. не требуются. В настоящее время необходимы инвестиции в реконструкцию существующих и сооружение на перспективу новых тепловых сетей.

Таблица 1.33 – Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| Тепловая сеть                                          | Объем инвестиций по этапам (годам), тыс. руб. |      |      |      |      |           |           |           | Источник финансирования |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                                        | 2024                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |                         |
| Реконструкция тепловых сетей 307 пм котельной школы    |                                               |      |      |      | 823  |           |           |           | внебюджетные источники  |
| Реконструкция тепловых сетей 237 пм котельной больницы |                                               |      |      |      |      | 636       |           |           | внебюджетные источники  |
| Реконструкция тепловых сетей 1,047 пм котельной ДРСУ   |                                               | 936  | 936  | 936  |      |           |           |           | внебюджетные источники  |

9.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2043 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется, поскольку таковые отсутствуют. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

#### 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

Экономический эффект мероприятий по техническому перевооружению котельных достигается за счет повышения КПД котлов, уровня автоматизации (малообслуживаемости), повышения надежности и сокращения возможных перерывов и простоев котельных.

Показатель эффективности реализации мероприятия приведенный в таблице 1.34 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

Таблица 1.34 – Оценка эффективности инвестиций

| №<br>пп | Показатель                                                         | Год  |      |      |      |      |               |               |               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|-------|
|         |                                                                    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-<br>2032 | 2033-<br>2037 | 2038-<br>2042 | Всего |
| 1       | Эффективность мероприятия по реконструкции тепловых сетей, тыс. р. | 0    | 94   | 188  | 282  | 364  | 1880          | 1880          | 1880          | 6568  |
| 3       | Эффективность мероприятия по ремонту котельных, тыс. р.            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 149           | 149   |
| 4       | Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности |      |      |      |      |      |               |               |               | 1,17  |

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Ремонт и сооружение тепловых сетей за базовый период и базовый период актуализации выполнен за счет собственных средств теплоснабжающих организаций. Сторонние инвестиции не привлекались.

## Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

### 10.1 Решение о присвоении статуса теплоснабжающей организации (организациям)

На сентябрь 2024 г. едиными теплоснабжающими организациями (ЕТО) в населенном пункте с. Введенское являются организации ООО «Теплосеть» и ООО «Уют».

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения главой местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. Единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

### 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации являются территории, охваченные системами теплоснабжения ООО «Теплосеть» и ООО «Уют», в границах которых ЕТО обязаны обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Таблица 1.35 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Наименование    | ИНН        | Юридический / почтовый адрес                                                 | Системы теплоснабжения |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ООО «Уют»       | 4510026846 | 641334, Курганская область, Кетовский р-н, п. Светлые поляны, мкр 1-й, д. 18 | Котельная школы        |
| ООО «Уют»       | 4510026846 | 641334, Курганская область, Кетовский р-н, п. Светлые поляны, мкр 1-й, д. 18 | Котельная больницы     |
| ООО «Теплосеть» | 4510028561 | 641310, Курганская область, Кетовский р-н, с Кетово, ул Северная, д. 7       | Котельная ДРСУ         |

### 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 - размер собственного капитала;

3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 1.36.

Таблица 1.36 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

| зона деятельности (источник теплоснабжения) | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | размер собственного капитала  | способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |
| Котельная школы                             | Кетовский муниципальный округ                                                                                                                                                                                                                   | Кетовский муниципальный округ | ООО «Уют»                                                                                               |
| Котельная больницы                          | Кетовский муниципальный округ                                                                                                                                                                                                                   | Кетовский муниципальный округ | ООО «Уют»                                                                                               |
| Котельная ДРСУ                              | Кетовский муниципальный округ                                                                                                                                                                                                                   | Кетовский муниципальный округ | ООО «Теплосеть»                                                                                         |

Необходимо отметить, что компании ООО «Теплосеть» и ООО «Уют» имеют возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения населенного пункта с. Введенское, что подтверждается наличием у ЕТСО технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

#### 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки, поданные теплоснабжающими организациями на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

#### 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения городского округа, города федерального значения

В границах сельского населенного пункта с. Введенское системы централизованного теплоснабжения обслуживают теплоснабжающие организации, приведенные в таблице 1.37.

Таблица 1.37 – Реестр систем теплоснабжения, действующих в каждой системе теплоснабжения

| № пп | Система теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
|------|------------------------|-----------------------------|
| 1    | Котельная школы        | ООО «Уют»                   |
| 2    | Котельная больницы     | ООО «Уют»                   |
| 3    | Котельная ДРСУ         | ООО «Теплосеть»             |

## **Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается на расчетный период до 2043 г. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, достаточно сложны, так как прямое соединение двух систем приведет к нарушению гидравлического режима.

## **Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям**

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети и котельные с. Введенское за Кетовский муниципальный округ.

### **Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения**

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Развитие системы газоснабжения в населенном пункте с. Введенское определяется Генеральной схемой газоснабжения и газификации Курганской области. В настоящее время АО «Газпром промгаз» осуществляет актуализацию Генеральной схемы газоснабжения и газификации Курганской области на период до 2035 года.

Газоснабжение Курганской области осуществляется исключительно за счет внешних источников. Основой комплекса природного газа являются, проходящие по территории Курганской области магистральные газопроводы «Уренгой – Челябинск» и «Комсомольское – Челябинск» протяженностью 163 км с газопроводом-отводом «Кызылбай – Курган» протяженностью 143 км и газопроводом-отводом «Песчано – Коледино – Шумиха – Щучье – Мишкино – Юргамыш» протяженностью около 190 км, а также газораспределительные станции, газораспределительные сети и прочие объекты газораспределения, обеспечивающие поставки природного газа населению, промышленным и коммунальным потребителям области.

Газификация населенных пунктов Курганской области осуществлялась в рамках Инвестиционной программы Курганской области, Программы развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2012-2015 годы ОАО «Газпром» на основе Генеральной схемы газоснабжения и газификации Курганской области.

Строительство газотранспортной системы по Курганской области было начато в 1981 году газопроводами-отводами на с. Шатрово, протяженностью 11,3 км и г. Шадринск, протяженностью 11,7 км, которые были введены в эксплуатацию совместно с ГРС в 1983 и в 1985 году соответственно.

На конец 1996 года общая протяженность газотранспортной сети Курганской области составляла 743 км. Газифицировано 39 тысяч домовладений, уровень газификации природным газом составлял 9 %.

Согласно региональной программе газификации Курганской области на 2021 - 2030 годы сводный план-график догазификации Курганской области приведен в таблице 1.38.

Объекты программы 2021–2025: Газопровод межпоселковый ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево – п. Логоушка – с. Пименовка – с. Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского района Курганской области; Газопровод межпоселковый с. Меншиково – с. Б.Раково с отводами на д. Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского района Курганской области.

Институциональная схема газоснабжения заключается в нижеследующем.

Единственной организацией, осуществляющей в Курганской области деятельность по транспортировке газа по магистральным газопроводам, является Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Таблица 1.38 – Сводный план-график догазификации Курганской области населенных пунктов

| N<br>п/<br>п | Муни-<br>ципаль-<br>ное<br>обра-<br>зова-<br>ние | Наиме-<br>нова-<br>ние<br>насе-<br>лен-<br>ного<br>пунк-<br>та | Общее<br>количе-<br>ство<br>негази-<br>фициро-<br>ванных<br>домо-<br>владен-<br>ий в<br>насе-<br>ленном<br>пункте,<br>шт. | Наиме-<br>нова-<br>ние<br>газо-<br>распре-<br>дели-<br>тельной<br>органи-<br>зации | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для<br>которых создается техническая возможность подключения |                                           |                     |                              |                                    |                     |                              |                                    |                     |                              |                                    |                     |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|              |                                                  |                                                                |                                                                                                                           |                                                                                    | 2021 год                                                                                                           |                                           |                     | 2022 год                     |                                    |                     | 2023 год                     |                                    |                     | 2024 год                     |                                    |                     |
|              |                                                  |                                                                |                                                                                                                           |                                                                                    | Ко-<br>личе-<br>ство,<br>шт.                                                                                       | Срок до-<br>газифика-<br>ции (ме-<br>сяц) |                     | Ко-<br>личе-<br>ство,<br>шт. | Срок догази-<br>фикации<br>(месяц) |                     | Ко-<br>личе-<br>ство,<br>шт. | Срок догази-<br>фикации<br>(месяц) |                     | Ко-<br>личе-<br>ство,<br>шт. | Срок догази-<br>фикации<br>(месяц) |                     |
|              |                                                  |                                                                |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                    | нача-<br>ло                               | окон-<br>ча-<br>ние |                              | нач-<br>ало                        | окон-<br>ча-<br>ние |                              | нач-<br>ало                        | окон-<br>ча-<br>ние |                              | нач-<br>ало                        | окон-<br>ча-<br>ние |
| 10<br>6      | Кетов-<br>ский<br>район                          | Вве-<br>ден-<br>ское,<br>с.                                    | 983                                                                                                                       | АО<br>"Газ-<br>пром<br>газо-<br>распре-<br>деление<br>Кур-<br>ган"                 | 26                                                                                                                 | Сен-<br>тябр<br>ь                         | Де-<br>кабр<br>ь    | 118                          | Ма<br>й                            | Де-<br>кабр<br>ь    | 43                           | Ма<br>й                            | Но-<br>ябрь         | 6                            | Ма<br>й                            | Июл<br>ь            |



Рисунок 1.19 – Схема Газификации Кетовского муниципального округа

Единственной газораспределительной организацией в Курганской области является Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (далее - АО «Газпром газораспределение Курган»).

Поставщиком природного газа для объектов в Курганской области является общество с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Курган» (далее - ООО «Газпром Межрегионгаз Курган»), При общем объеме поставки по итогам 2022 года - 1,764 млрд м<sup>3</sup>, реализация газа ООО «Газпром Межрегионгаз Курган» составляет 100%.

Специализированная организация, осуществляющая в Курганской области услуги по обслуживанию внутридомового газового оборудования, - АО «Газпром газораспределение Курган».

Схема теплоснабжения населенного пункта с. Введенское не противоречит схеме и программе развития электроэнергетики, а также Схеме водоснабжения и водоотведения населенного пункта с. Введенское.

### 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основной проблемой газификации населенного пункта с. Введенское является высокая цена на сооружения подводящих газовых сетей и газового оборудования.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Основным предложением является включение плана полной газификации сельского населенного пункта с. Введенское в Генеральную схему газоснабжения и газификации Курганской области на период до 2035 года.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского населенного пункта с. Введенское отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

До конца расчетного периода в сельском населенном пункте с. Введенское строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается до конца расчетного периода.

Таблица 1.39 – Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| № | Характеристика                                                                                                                                                                       | Статус      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Наименование генерирующего объекта                                                                                                                                                   | отсутствует |
| 2 | Предлагаемый энергорайон его размещения                                                                                                                                              | отсутствует |
| 3 | Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)                                                      | отсутствует |
| 4 | Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности | отсутствует |
| 5 | Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта                                                                                               | отсутствует |

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории сельского населенного пункта с. Введенское не ожидается до конца расчетного периода.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) Схемы водоснабжения сельского населенного пункта с. Введенское для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

## Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Раздел разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельском населенном пункте.

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского населенного пункта с. Введенское в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 1.40.

Таблица 1.40 – Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского населенного пункта

| №<br>п/п | Индикатор                                                                                                                                                                                                         | Год | Ед. изм.             | сущес-<br>твующие             | перспек-<br>тивные            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                   |     |                      | 2023                          | 2043                          |
| 1.       | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях<br>- котельная школы;<br>- котельная больницы;<br>- котельная ДРСУ                         |     | Ед.                  | 0,00208<br>0,00161<br>0,01401 | 0,00031<br>0,00024<br>0,00126 |
| 2.       | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии                                                                               |     | Ед.                  | 0                             | 0                             |
| 3.       | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии<br>- котельная школы;<br>- котельная больницы;<br>- котельная ДРСУ                           |     | Тут/Гкал             | 0,219<br>0,217<br>0,160       | 0,219<br>0,217<br>0,155       |
| 4.       | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети<br>- котельная школы;<br>- котельная больницы;<br>- котельная ДРСУ                          |     | Гкал/м <sup>2</sup>  | 1,375<br>1,261<br>1 752       | 1,698<br>1,262<br>1,272       |
| 5.       | коэффициент использования установленной тепловой мощности                                                                                                                                                         |     | -                    | 0,349                         | 0,349                         |
| 6.       | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке<br>- котельная школы;<br>- котельная больницы;<br>- котельная ДРСУ                                                 |     | м <sup>2</sup> /Гкал | 312,6<br>351,0<br>1643,8      | 312,6<br>351,0<br>1643,8      |
| 7.       | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) |     | %                    | -                             | -                             |
| 8.       | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии                                                                                                                                                 |     | Тут/кВт              | -                             | -                             |
| 9.       | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической                                                               |     |                      | -                             | -                             |

| №<br>п/п | Индикатор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Год | Ед. изм. | сущес-<br>твующие | перспек-<br>тивные |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | 2023              | 2043               |
|          | и тепловой энергии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                   |                    |
| 10.      | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %   |          | 50                | 100                |
| 11.      | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей<br>- котельная школы;<br>- котельная больницы;<br>- котельная ДРСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | лет |          | 33<br>33<br>36    | 16<br>11<br>19     |
| 12.      | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей<br>- котельная школы;<br>- котельная больницы;<br>- котельная ДРСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %   |          | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-        |
| 13.      | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии<br>- котельная школы;<br>- котельная больницы;<br>- котельная ДРСУ                                                                                                                                                                                                                                                                | %   |          | -<br>-<br>-       | 100<br>100<br>100  |
| 14.      | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях<br>- котельная школы;<br>- котельная больницы;<br>- котельная ДРСУ | Ед. |          | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0        |

## **Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия**

Раздел разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельских населенных пунктах.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен с учетом того, что собственник и основной потребитель является муниципальным. Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счет бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Тарифы на тепловую энергию утверждены приказом департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Прогнозные значения определены с учетом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2023 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Результаты расчета приведены в главе 14 обосновывающих материалов.

## **Раздел 16. Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения**

Настоящий раздел разработан с учетом поручения Президента Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № Пр-325 (подпункт «б» пункта 2) по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного период.

Настоящий раздел содержит сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойности работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценке потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии приведены в главе 11 обосновывающих мероприятий.

### **16.1 Аварийные ситуации в системах отопления зданий**

К характерным отказам систем отопления можно отнести:

- течи в резьбовых и сварочных соединениях трубопроводов (за счет сборки на сухом льне, попадания воздуха в систему, опорожнения в летний период, механических повреждений, скачков давлений теплоносителя и др.);
- течи в отопительных приборах (периодическое опорожнение систем, подпитка водой без деаэрации и достаточной химобработки, механические повреждения, размораживание);
- неравномерный прогрев различных, особенно дальних стояков (разрегулировка, внутреннее обрастание трубопроводов, отсутствие летних промывок системы, воздушные «мешки»);
- неравномерный прогрев отопительных приборов по высоте здания (обрастание трубопроводов, нерасчетный расход теплоносителя, завышенные теплотери здания, несанкционированная установка отопительных приборов в отдельных помещениях, засорение отдельных приборов и арматуры, «завоздушивание» отдельных приборов);
- замерзание отопительных приборов, участков трубопроводов (локальное охлаждение при открытых наружных дверях или окнах, отсутствие изоляции на разводящих трубопроводах, низкая температура теплоносителя, перерывы в циркуляции теплоносителя);
- разрывы трубопроводов (отсутствие межэтажных гильз, компенсаторов, деформация конструктивных элементов здания, нерасчетные механические нагрузки на трубопроводы, завышенные давления в трубопроводах, замерзание участков трубопроводов, внутренняя коррозия и др.);
- прекращение циркуляции теплоносителя («завоздушивание» системы, частичное опорожнение, снижение или отсутствие перепада давления на вводе, засорение или перемерзание участка трубопровода, утечка воды из подающего трубопровода и др.).

К аварийным ситуациям, требующим оперативного вмешательства, следует отнести:

- разрыв трубопровода или отопительного прибора;
- прекращение циркуляции теплоносителя.

В первом случае, как правило, требуется опорожнить часть или всю отопительную систему и провести восстановительные работы. В случае хорошо (с продувкой) опорожненной системы (или ее части) нет угрозы перемерзания трубопроводов и отопительных приборов, и время ремонтных работ определяется, помимо социальных требований, остыванием здания (или ее части), а также из условия возможного спонтанного развития аварий при нерасчетном подключении потребителями электрических и газовых источников теплоты.

В случае прекращения циркуляции теплоносителя, особенно в системе отопления в целом, время ликвидации аварии (до опорожнения) определяется климатическими условиями. Для увеличения времени нахождения системы отопления в заполненном состоянии необходима реализация следующих мероприятий:

- опорожнение только лестничных стояков (как наиболее уязвимых мест);
- организация естественной циркуляции через байпасную линию (или путем снятия сопла элеватора);
- подключение на вводе циркуляционного насоса;
- подключение на вводе передвижного дополнительного источника тепла;
- теплоизоляция трубопроводов на вводе, лестничных площадках;
- подключение в квартирах дополнительных источников тепла с одновременной организацией циркуляции в системе отопления;
- обогрев лестничных площадок передвижными воздушно - отопительными агрегатами.

## 16.2 Неисправности элементов теплового ввода

В процессе эксплуатации на тепловом вводе возможны следующие неисправности, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций в системах отопления и горячего водоснабжения (таблица 1.41).

Таблица 1.41 – Неисправности в системах отопления и горячего водоснабжения косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций

| Неисправности                          | Возможные последствия                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Засорение сопла элеватора              | Прекращение циркуляции теплоносителя                                                                                                        |
| Удаление сопла элеватора               | Перегрев верхних этажей, увеличение давления в системе отопления с возможным превышением допустимых значений (разрыв отопительных приборов) |
| Заполнение грязевиков шламом           | Снижение перепада давления и, как следствие, уменьшение циркуляции в системе отопления                                                      |
| Нарушение теплоизоляции трубопроводов  | Увеличение тепловых потерь, ускорение замерзания трубопроводов при аварии                                                                   |
| Заращение трубок теплообменников       | Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях, вертикальная разрегулировка                                                         |
| Отказы в работе циркуляционных насосов | Прекращение циркуляции теплоносителя, возможность замерзания трубопроводов системы отопления                                                |

## 16.3 Аварийные ситуации в тепловых сетях

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются:

- разрыв трубопроводов или разрушение арматуры;
- увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах;
- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом трубопровода:

- обнаружение точного места аварии;

- прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключении участка теплосети;
- отключение аварийного трубопровода;
- выбор оптимального теплового и гидравлического режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разработкой стратегии и времени восстановления.

В основе отмеченной последовательности лежит выбор одного из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны:

- функционирование системы теплоснабжения с отключенным на период ремонта участком (временное отключение системы отопления);
- отопление зданий с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы, «буржуйки» и др.);
- работа трех-, четырехтрубной тепловой сети (с переключением) в режиме на отопление (без горячего водоснабжения);
- подключение в месте аварии передвижной временной котельной;
- работа двухтрубной тепловой сети по однострубному варианту (на излив).

Первый вариант – наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода.

Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависят от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла. В таблице 1.42 приведены примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах.

Таблица 1.42 – Примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах

| Этап работ                                                          | Время, ч, выполнения этапа при диаметре трубы, мм |         |         |         |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                                                                     | 100-200                                           | 250-400 | 500-700 | 800-900 | 1000-1400 |
| Отключение участка сети                                             | 1                                                 | 2       | 4       | 4       | 4         |
| Вызов представителей, доставка механизмов                           | 2                                                 | 3       | 3       | 3       | 3         |
| Раскрытие шурфов для точного обнаружения места повреждения          | 3                                                 | 5       | 6       | 7       | 9         |
| Спуск воды из трубопровода                                          | 1                                                 | 1       | 2       | 2       | 2         |
| Вскрытие канала, откачка воды из трассы, вырезка поврежденной трубы | 2                                                 | 4       | 8       | 12      | 16        |
| Подгонка новой трубы (заплаты) одним-двумя сварщиками               | 1                                                 | 2       | 5       | 8/4     | 12/6      |
| Заполнение участка сети                                             | 1                                                 | 1       | 2       | 4       | 8         |
| Включение и восстановление тепловой системы                         | 1                                                 | 2       | 4       | 4       | 4         |
| Всего                                                               | 12                                                | 20      | 34      | 44/40   | 58/52     |

Из таблицы 1.42 видно, что на ликвидацию повреждения на трубопроводе диаметром 100-200 мм затрачивается 12 ч, а при диаметре трубопровода 500-700 мм времени потребуется почти в три раза больше, и оно составит 34 ч.

В связи с этим в эксплуатируемых ныне и проектируемых тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения при подземной их прокладке предусматривается резервная подача теплоты в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха для отопления трубопроводов диаметрами от 300 мм и выше. Считается, что лимит времени для устранения повреждений тепло-

проводов меньшего диаметра достаточен и опасность замораживания систем отопления не возникает.

Определение лимита времени, требуемого на восстановление работоспособности нерезервируемого элемента, отказ которого возможен при любой климатической ситуации отопительного периода, приведен в таблице 1.43.

Таблица 1.43 – Лимит времени на производство аварийно-восстановительных работ в зависимости от погодных условий

| Наружная расчетная температура для проектирования системы отопления, °С | Коэффициент аккумуляции, $\beta$ | Параметр | Текущие значения наружной температуры, °С |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                         |                                  |          | -50                                       | -30  | -10  | 0    |
| -50                                                                     | 75                               | tв, °С   | 10                                        | 12,4 | 14,8 | 16,0 |
|                                                                         |                                  | чел час  | 7,3                                       | 9,1  | 13,8 | 21,0 |
| -40                                                                     | 70                               | tв, °С   | -                                         | 11,5 | 14,5 | 16,0 |
|                                                                         |                                  | чел час  | -                                         | 10,2 | 14,0 | 19,6 |
| -30                                                                     | 65                               | tв, °С   | -                                         | 10,0 | 14,0 | 16,0 |
|                                                                         |                                  | чел час  | -                                         | 12,2 | 14,6 | 18,2 |
| -20                                                                     | 55                               | tв, °С   | -                                         | -    | 13,0 | 16,0 |
|                                                                         |                                  | чел час  | -                                         | -    | 15,3 | 15,4 |

Из таблицы 1.43 следует, что высокая оперативность аварийно-восстановительных работ необходима в течение большей части отопительного периода.

#### 16.4 Возможные способы оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и отопления

С развитием централизованного теплоснабжения, усложнением схем тепловых сетей актуальной стала задача выявления поврежденного участка в сложной сети с целью быстрой локализации аварии, а затем уже уточнения места повреждения для проведения ремонтных работ.

Факт достаточно крупного повреждения, как правило, устанавливается по резкому увеличению расхода подпиточной воды, понижению давления на коллекторах, существенной разнице расхода воды в подающем и обратном трубопроводах. В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации тепловых сетей», в случае резкого возрастания подпитки необходимо установить контроль над ее величиной. Одновременно производят внешний осмотр сети с целью выявления повреждения. Параллельно на станции проверяется герметичность теплофикационного оборудования и коллекторов котельной.

Если при внешнем осмотре сети и проверке герметичности место утечки обнаружить не удастся, то проверка осуществляется путем поочередного отключения от сети абонентских систем, квартальных и магистральных участков тепловых сетей и одновременное наблюдение за величиной подпитки.

При поиске повреждений в кольцевой сети таким методом необходимо сначала перестроить ее на радиальную. Это увеличивает время обнаружения с момента возникновения повреждения до его локализации.

Чтобы обеспечить возможность более быстрого выявления аварийной магистрали по показаниям расходомеров, установленных на выводах котельной, рекомендуется секционированная схема эксплуатации тепловых сетей.

Непосредственно место повреждения выявляется шурфовкой.

В целом эффективность способов нахождения повреждений, применяемых в отечественной практике эксплуатации городских тепловых сетей, довольно низкая. Практически аварийный участок чаще всего устанавливается по появлению воды в камерах, выходу сетевой воды на поверхность земли или по выходу паров из теплофикационных камер.

В настоящее время разработан ряд более совершенных методов обнаружения аварий в тепловых сетях (метод автоматической сигнализации, гидролокации, контролируемых давлений; методы, основанные на применении в условиях тепловых сетей современных АСУ). Но из-за недостаточного финансирования они не стали массовым технологическим базисом для создания постоянно функционирующих систем дистанционного выявления и локализации участков и мест утечек сетевой воды в современных действующих системах теплоснабжения.

В результате аварий на тепловых сетях и источниках возможны наиболее массовые и серьезные по своему характеру нарушения теплового режима, сопровождаемые значительными материальными и моральными издержками. Разработку схемных решений систем отопления, более устойчивых к экстремальным ситуациям, следует вести с учетом возможных нарушений гидравлических и тепловых режимов в системах теплоснабжения.

#### 16.5 Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения

Согласно результатам эксплуатации объектов теплоснабжения населенного пункта с. Введенское (таблица 1.44) потенциальные угрозы, напрямую влияющие на обеспечение надежности систем теплоснабжения, отсутствуют.

Таблица 1.44 – Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения

| №   | Объект теплоснабжения                                                    | Статус (наличие / отсутствуют) | Мероприятия по нивелированию выявленных угроз |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | На источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | -                              | не требуются                                  |
| 2   | На котельных                                                             |                                |                                               |
| 2.1 | - котельная школы                                                        | отсутствуют                    | не требуются                                  |
| 2.2 | - котельная больницы                                                     | отсутствуют                    | не требуются                                  |
| 2.3 | - котельная ДРСУ                                                         | отсутствуют                    | не требуются                                  |
| 3   | На тепловых сетях                                                        |                                |                                               |
| 3.1 | - котельная школы                                                        | отсутствуют                    | не требуются                                  |
| 3.2 | - котельная больницы                                                     | отсутствуют                    | не требуются                                  |
| 3.3 | - котельная ДРСУ                                                         | отсутствуют                    | не требуются                                  |

Мероприятия на устранение потенциальных угроз, напрямую влияющих на обеспечение надежности систем теплоснабжения, не требуются.

Мероприятия по нивелированию выявленных угроз не требуются.

Инвестиции, необходимых для устранения вышеуказанных угроз, не требуются.

## **ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

### **ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения**

Изменения в функциональной структуре теплоснабжения населенного пункта за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, заключается в переводе с твердого топлива на газообразное источников теплоснабжения.

#### **Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения**

##### **1.1.1 Зоны действия производственных котельных**

Производственные котельные на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют.

##### **1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения**

Большая часть частного сектора с. Введенское отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения.

Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения является уголь и дрова.

##### **1.1.3 Зоны действия отопительных котельных**

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной школы заключена в границах улиц Пушкина – Ленина – Полевая – Вотина. Котельная расположена по адресу ул. Ленина 40а. К системе теплоснабжения подключены здания школы.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной больницы охватывает северный район села. Котельная расположена по адресу ул. Советская, 53А. К системе теплоснабжения подключены здания больницы.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной ДРСУ заключена в границах улиц ДРСУ – Строителей – Пушкина – Дороржников. Котельная расположена по на территории ДРСУ. К системе теплоснабжения подключены здания ДРСУ, многоквартирные дома, частные жилые дома, здание ЖКХ.

Графические материалы с обозначением зон действия муниципальных котельных приведены в Приложении.

Котельные с. Введенское и их тепловые сети находятся на балансе Кетовского муниципального округа. Объекты систем теплоснабжения котельных школы и больницы с. Введенское расположены в зоне эксплуатационной ответственности компании ООО «Уют», котельной ДРСУ – ООО «Теплосеть».

## Часть 2. Источники тепловой энергии

### 1.2.1 Структура основного оборудования

Характеристика котельных населенного пункта с. Введенское приведена в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Характеристика котельных с. Введенское

| № пп | Объект             | Целевое назначение | Назначение   | Обеспечиваемый вид теплопотребления | Надежность отпуска теплоты потребителям | Категория обеспечиваемых потребителей |
|------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | Котельная школы    | центральная        | отопительная | отопление                           | первой категории                        | вторая                                |
| 2    | Котельная больницы | центральная        | отопительная | отопление                           | первой категории                        | вторая                                |
| 3    | Котельная ДРСУ     | центральная        | отопительная | отопление                           | первой категории                        | вторая                                |

Таблица 2.2 – Основные характеристики котлов источников теплоснабжения с. Введенское

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Топливо основное, (резервное)     | Температурный график теплоносителя (в наружной сети) | Техническое состояние |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Котельная школы                         | 2 × RS-A300 Rossen        | природный газ (дизельное топливо) | 35-75°C                                              | Удовл.                |
| Котельная больницы                      | 2 × RS-A120 Rossen        | природный газ (дизельное топливо) | 35-75°C                                              | Удовл.                |
| Котельная ДРСУ                          | 2 × Газовый 0,25 МВт      | природный газ (дизельное топливо) | 95–70°C                                              | Удовл.                |

Таблица 2.3 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной школы

| № пп | Наименование         | Тип насоса             | Кол-во штук | Мощность, кВт |
|------|----------------------|------------------------|-------------|---------------|
| 1.   | Циркуляционный насос | WILO IPL 65/115-1.5/2, | 1           | 1,5           |
| 2.   | Циркуляционный насос | SAER IR 50             | 1           | 7,5           |

Таблица 2.4 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной больницы

| № пп | Наименование         | Тип насоса         | Кол-во штук | Мощность, кВт |
|------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 1.   | Циркуляционный насос | WILO IL 80/210-3/4 | 1           | 3             |
| 2.   | Циркуляционный насос | KM 65-50-125       | 1           | 3             |

Таблица 2.5 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной ДРСУ

| № пп | Наименование         | Тип насоса            | Кол-во штук | Мощность, кВт | Скорость, об./мин |
|------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1.   | Циркуляционный насос | Wilo IPL 40/130-2,2/3 | 2           | 15            | 2900              |
| 2.   | Подпиточный насос    | Wilo MC 305           | 1           | 1,1           | 2400              |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 2.6 – Параметры установленной тепловой мощности котлов

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Установленная мощность, Гкал/ч |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Котельная школы                         | 2 × RS-A300 Rossen        | 0,516                          |
| Котельная больницы                      | 2 × RS-A120 Rossen        | 0,206                          |
| Котельная ДРСУ                          | 2 × Газовый 0,25 МВт      | 0,430                          |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Таблица 2.7 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Срок эксплуатации, г | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Котельная школы                         | 2 × RS-A300 Rossen        | 3                    | 0,052                                 | 0,464                                   |
| Котельная больницы                      | 2 × RS-A120 Rossen        | 3                    | 0,021                                 | 0,185                                   |
| Котельная ДРСУ                          | 2 × Газовый 0,25 МВт      | 3                    | 0,043                                 | 0,387                                   |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 2.8 – Параметры установленной тепловой мощности нетто

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Котельная школы                         | 2 × RS-A300 Rossen        | 0,0008                                                                 | 0,463                                             |
| Котельная больницы                      | 2 × RS-A120 Rossen        | 0,0005                                                                 | 0,185                                             |
| Котельная ДРСУ                          | 2 × Газовый 0,25 МВт      | 0,006                                                                  | 0,381                                             |

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице 2.14. Продление ресурса не требуется.

Таблица 2.9 – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Котельная школы                         | 2 × RS-A300 Rossen        | 2021                     | 2021                               |
| Котельная больницы                      | 2 × RS-A120 Rossen        | 2021                     | 2021                               |
| Котельная ДРСУ                          | 2 × Газовый 0,25 МВт      | 2021                     | 2021                               |

### 1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Схема выдачи тепловой мощности котельных с. Введенское типовая. Принципиальная тепловая схема приведена на рисунке 2.1.




Рисунок 2.1 – Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными котлами:  
1 - сетевой насос; 2 - водогрейный котел; 3 - рециркуляционный насос; 4 - подогреватель подпиточной воды; 5 - подогреватель водопроводной воды; 6 - вакуумный деаэратор; 7 - подпиточный насос и регулятор подпитки; 8 - насос водопроводной воды; 9 - оборудование химводоподготовки; 10 - охладитель выпара; 11 - вакуумный водоструйный эжектор; 12 - бак газоотделитель эжектора; 13 - эжекторный насос

Источники тепловой энергии сельского населенного пункта с. Введенское не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска теплоты – центральное (на источнике теплоты) качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты – котельной ДРСУ по расчетному температурному графику 95–70 °С, школы и больницы – 75–35 °С.

График изменения температур теплоносителя (рисунок 2.2) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории г. Курган РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С, рисунок 2.3 – 75–35 °С.




Рисунок 2.2 – График изменения температур теплоносителя




Рисунок 2.3 – График изменения температур теплоносителя

#### 1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 2.10 – Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование и адрес | Марка и количество котлов | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Нагрузка, в т.ч потери, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Котельная школы      | 2 × RS-A300<br>Rossen     | 0,464                          | 0,1818                         | 39,18                                  |
| Котельная больницы   | 2 × RS-A120<br>Rossen     | 0,185                          | 0,1825                         | 98,65                                  |
| Котельная ДРСУ       | 2 × Газовый 0,25<br>МВт   | 0,387                          | 0,283                          | 73,13                                  |

#### 1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива.

#### 1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников тепловой энергии к сентябрю 2024 г. отсутствуют.

#### 1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют.

### **Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты**

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по подпунктам 1.3.1 - 1.3.22 Части 3. Тепловые сети, сооружения на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения и находящихся в них тепловых сетей.

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структурно все тепловые сети в с. Введенское имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненный частично подземной прокладкой в канале и частично – надземной на низких опорах в деревянном коробе с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Центральные тепловые пункты тепловых сетей в населенном пункте с. Введенское отсутствуют. Вводы магистральных сетей от котельных в промышленные объекты не имеются.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей приведены в таблицах 2.11 - 2.13.

Таблица 2.11 – Параметры тепловой сети котельной школы

| № пп | Параметр                                    | Характеристика, значение        |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.   | Наружный диаметр, мм                        | 50, 40                          |
| 2.   | Материал                                    | сталь                           |
| 3.   | Схема исполнения тепловой сети              | двухтрубная                     |
| 4.   | Конструкция                                 | тупиковая                       |
| 5.   | Степень резервируемости                     | нерезервированная               |
| 6.   | Количество магистральных выводов            | 1                               |
| 7.   | Общая протяженность сетей, м                | 307                             |
| 8.   | Высота расположения тепловых сетей, м       | 0,5                             |
| 9.   | Год начала эксплуатации                     | 1990                            |
| 10.  | Тип изоляции                                | гидроизоляция; минеральная вата |
| 11.  | Тип прокладки                               | надземная                       |
| 12.  | Характеристика грунта                       | песчано-глинистый               |
| 13.  | Тип компенсирующих устройств                | П-образные компенсаторы         |
| 14.  | Наименее надежный участок                   | магистральный                   |
| 15.  | Материальная характеристика, м <sup>2</sup> |                                 |
| 16.  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч      |                                 |

Таблица 2.12 – Характеристика тепловой сети котельной больницы

| № пп | Параметр                         | Характеристика, значение                               |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.   | Наружный диаметр, мм             | 100, 50                                                |
| 2.   | Материал                         | сталь                                                  |
| 3.   | Схема исполнения тепловой сети   | двухтрубная                                            |
| 4.   | Конструкция                      | тупиковая                                              |
| 5.   | Степень резервируемости          | нерезервированная                                      |
| 6.   | Количество магистральных выводов | 1                                                      |
| 7.   | Общая протяженность сетей, м     | 237                                                    |
| 8.   | Глубина заложения, м             | 1,5                                                    |
| 9.   | Год начала эксплуатации          | 1990                                                   |
| 10.  | Тип изоляции                     | гидроизоляция; минеральная вата                        |
| 11.  | Тип прокладки                    | подземная бесканальная 80 м, воздушная на опорах 157 м |
| 12.  | Тип компенсирующих устройств     | П-образные компенсаторы                                |
| 13.  | Характеристика грунта            | песчано-глинистый                                      |
| 14.  | Наименее надежный участок        | магистральный                                          |

|     |                                             |  |
|-----|---------------------------------------------|--|
| 15. | Материальная характеристика, м <sup>2</sup> |  |
| 16. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч      |  |

Таблица 2.13 – Характеристика тепловой сети котельной ДРСУ

| № пп | Параметр                                    | Характеристика, значение        |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.   | Наружный диаметр, мм                        | 100; 82; 76; 50; 40; 32; 25     |
| 2.   | Материал                                    | Сталь                           |
| 3.   | Схема исполнения тепловой сети              | двухтрубная                     |
| 4.   | Конструкция                                 | тупиковая                       |
| 5.   | Степень резервируемости                     | нерезервированная               |
| 6.   | Количество магистральных выводов            | 1                               |
| 7.   | Общая протяженность сетей, м                | 235+308+81+30+203+62+128        |
| 8.   | Высота расположения тепловых сетей, м       | 0,5                             |
| 9.   | Год начала эксплуатации                     | 1987                            |
| 10.  | Тип изоляции                                | минеральная вата; гидроизоляция |
| 11.  | Тип прокладки                               | надземная                       |
| 12.  | Тип компенсирующих устройств                | П-образные компенсаторы         |
| 13.  | Характеристика грунта                       | песчано-глинистый               |
| 14.  | Наименее надежный участок                   | магистральный                   |
| 15.  | Материальная характеристика, м <sup>2</sup> |                                 |
| 16.  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч      |                                 |

#### 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие дроссельные шайбы размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

#### 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют. Тепловые камеры выполнены из деревянной опалубки с утеплением минеральной ватой.

#### 1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Графики изменения температур теплоносителя (таблицы 2.14 и 2.15) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории г. Курган РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С и 75–35 °С.

Таблица 2.14 – График изменения температур теплоносителя

| Температура сетевой воды    | Расчетная температура наружного воздуха, °С |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                             | 10                                          | 5    | 0    | -5   | -10  | -15  | -20  | -25  | -30  | -35  | -37   |
| В прямом трубопроводе, °С   | 35,7                                        | 44,8 | 51,4 | 57,8 | 64   | 70   | 75,9 | 81,6 | 87,2 | 92,8 | 95,00 |
| В обратном трубопроводе, °С | 33,3                                        | 38,2 | 42,7 | 46,8 | 50,8 | 54,6 | 58,3 | 61,9 | 65,3 | 68,7 | 70,00 |

Таблица 2.15 – График изменения температур теплоносителя

| Температура сетевой воды    | Расчетная температура наружного воздуха, °С |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 10                                          | 5     | 0     | -5    | -10   | -15   | -20   | -25   | -30   | -35   | -37   |
| В прямом трубопроводе, °С   | 31,00                                       | 33,80 | 38,40 | 43,10 | 47,80 | 52,50 | 57,20 | 61,80 | 66,50 | 71,20 | 75,00 |
| В обратном трубопроводе, °С | 22,90                                       | 23,60 | 24,90 | 26,20 | 27,40 | 28,70 | 30,00 | 31,30 | 32,60 | 34,00 | 35,00 |

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и обеспечиваются путем соответствия топлива температуре окружающей среды.

#### 1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей

Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей населенного пункта с. Введенское без горячего водоснабжения предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Пьезометрические графики приведены на рисунках 2.4 – 2.6. Для тепловых сетей с. Введенское расчет выполнен до самого удаленного потребителя.



Рисунок 2.4 – Пьезометрический график тепловой сети котельной школы



Рисунок 2.5 – Пьезометрический график тепловой сети котельной больницы




Рисунок 2.6 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ДРСУ

#### 1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Существенные отказы тепловых сетей (аварии, инциденты) за последние 5 лет в населенном пункте с. Введенское отсутствуют.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Существенные отказы тепловых сетей (аварии, инциденты) за последние 5 лет в населенном пункте с. Введенское отсутствуют, среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей не превышает 8 часов.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным

оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;
- устанавливают манометры, заглушки и краны;
- подключают воду и гидравлический пресс;
- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;
- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;
- устраняют дефекты;
- производят второе испытание;
- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;
- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальнико-

вых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки;

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать  $\pm 2\%$  расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью  $\pm 0,5$  °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на пере-

мычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20°C по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды по каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как «температурная волна» будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

### 1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду плановопредупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплоснабжения, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Пункт актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь по тепловым сетям сельского населенного пункта с. Введенское составляют для котельной школы 0,028 Гкал/ч, больницы – 0,021 Гкал/ч, ДРСУ – 0,139 Гкал/ч.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 2.16 – Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Источник теплоснабжения | Параметр                                                                      | Ретроспективные |         |         | Существующие |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------------|
|                         | Год                                                                           | 2020 г          | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.      |
| Котельная школы         | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч             | 0,028           | 0,028   | 0,028   | 0,028        |
|                         | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0276          | 0,0276  | 0,0276  | 0,0276       |
|                         | Потери теплоносителя, Гкал/ч                                                  | 0,00004         | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004      |
| Котельная больницы      | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч             | 0,021           | 0,021   | 0,021   | 0,021        |
|                         | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,021           | 0,021   | 0,021   | 0,021        |
|                         | Потери теплоносителя, Гкал/ч                                                  | 0,00002         | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002      |
| Котельная ДРСУ          | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч             | 0,139           | 0,139   | 0,139   | 0,139        |
|                         | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,139           | 0,139   | 0,139   | 0,139        |
|                         | Потери теплоносителя, Гкал/ч                                                  | 0,00003         | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003      |

Значительные изменения потерь тепловой энергии и теплоносителя при ее передаче по тепловым сетям по сравнению со Схемой теплоснабжения 2014 г. отсутствуют.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, имеются у не более 20 %. В соответствии с Федеральным законом об энергосбережении планируется поочередная установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в общественных зданиях.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, средства телемеханизации, автоматизации и связи отсутствуют.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая с применением линий перепуска.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети в с. Введенское за Кетовским муниципальным округом.

#### Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие три зоны действия источников тепловой энергии совпадают с зонами действия тепловых сетей на территории сельского населенного пункта с. Введенское и расположены в с. Введенское.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной школы заключена в границах улиц Пушкина – Ленина – Полевая – Вотина. Котельная расположена по адресу ул. Ленина 40а. К системе теплоснабжения подключены здания школы.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной больницы охватывает северный район села. Котельная расположена по адресу ул. Советская, 53А. К системе теплоснабжения подключены здания больницы.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной ДРСУ заключена в границах улиц ДРСУ – Строителей – Пушкина – Дороржников. Котельная расположена по на территории ДРСУ. К системе теплоснабжения подключены здания ДРСУ, многоквартирные дома, частные жилые дома, здание ЖКХ.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующие котельные расположены в границах своих радиусов эффективного теплоснабжения.

Графическое изображение зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах теплоснабжения в приложении.

#### Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

По сравнению со схемой теплоснабжения 2014 года значительные изменения отсутствуют. Настоящая часть актуализирована с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются зоны действия муниципальных котельных с. Введенское. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в соответствии с требованиями строительной климатологии приведены в таблицах 2.17 – 2.18.

Таблица 2.17 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления

| Расчетная температура наружного воздуха, °С             | 10   | 5    | 0    | -5   | -10  | -15  | -20  | -25  | -30  | -35  | -37  |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 31   | 33,8 | 38,4 | 43,1 | 47,8 | 52,5 | 57,2 | 61,8 | 66,5 | 71,2 | 75,0 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С    | 22,9 | 23,6 | 24,9 | 26,2 | 27,4 | 28,7 | 30   | 31,3 | 32,6 | 34   | 35   |

|                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Разница температур, °С                                          | 8,10  | 10,20 | 13,50 | 16,90 | 20,40 | 23,80 | 27,20 | 30,50 | 33,90 | 37,20 | 40,00 |
| Потребление тепловой энергии в зонах действия котельных, Гкал/ч |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| котельная школы, Гкал                                           | 0,030 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,075 | 0,088 | 0,101 | 0,113 | 0,125 | 0,138 | 0,148 |
| котельная больницы, Гкал                                        | 0,032 | 0,041 | 0,054 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,108 | 0,121 | 0,135 | 0,148 | 0,159 |

Таблица 2.18 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления

|                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Расчетная температура наружного воздуха, °С                     | 10    | 5     | 0     | -5    | -10   | -15   | -20   | -25   | -30   | -35   | -37   |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С         | 35,7  | 44,8  | 51,4  | 57,8  | 64    | 70    | 75,9  | 81,6  | 87,2  | 92,8  | 35,7  |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С            | 33,3  | 38,2  | 42,7  | 46,8  | 50,8  | 54,6  | 58,3  | 61,9  | 65,3  | 68,7  | 33,3  |
| Разница температур, °С                                          | 2,40  | 6,60  | 8,70  | 11,00 | 13,20 | 15,40 | 17,60 | 19,70 | 21,90 | 24,10 | 2,40  |
| Потребление тепловой энергии в зонах действия котельных, Гкал/ч |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| котельная ДРСУ, Гкал                                            | 0,050 | 0,063 | 0,073 | 0,082 | 0,090 | 0,099 | 0,107 | 0,115 | 0,123 | 0,131 | 0,134 |

1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев и условий применение на территории населенного пункта с. Введенское отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев и условий применение на территории населенного пункта с. Введенское отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 2.19 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| Параметр                                                | Значение в течение года |       |       |       |       |      |      |      |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Месяц                                                   | 1                       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6    | 7    | 8    | 9     | 10    | 11    | 12    | год    |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С        | -17,7                   | -16,6 | -8,6  | 4,1   | 12,6  | 17,2 | 19,1 | 16,3 | 10,9  | 2,4   | -7,2  | -14,3 | 1,5    |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 55,30                   | 54,30 | 46,80 | 34,70 | 31,00 | 0    | 0    | 0    | 31,00 | 36,60 | 45,00 | 51,50 |        |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С    | 29,50                   | 29,30 | 27,20 | 23,90 | 22,90 | 0    | 0    | 0    | 22,90 | 24,40 | 26,70 | 28,50 |        |
| Разница температур, °С                                  | 25,80                   | 25,00 | 19,60 | 10,80 | 8,10  | 0    | 0    | 0    | 8,10  | 12,20 | 18,30 | 23,00 | 16,77  |
| Отпуск тепла котельной школы, Гкал                      | 77,18                   | 74,79 | 58,64 | 32,31 | 24,23 | 0    | 0    | 0    | 24,23 | 36,50 | 54,75 | 68,81 | 451,52 |
| Отпуск тепла котельной больницы, Гкал                   | 64,84                   | 62,83 | 49,26 | 27,14 | 20,36 | 0    | 0    | 0    | 20,36 | 30,66 | 45,99 | 57,80 | 379,31 |

Таблица 2.20 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| Параметр                                                | Значение в течение года |       |       |       |       |      |      |      |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Месяц                                                   | 1                       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6    | 7    | 8    | 9     | 10    | 11    | 12    | год    |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С        | -17,7                   | -16,6 | -8,6  | 4,1   | 12,6  | 17,2 | 19,1 | 16,3 | 10,9  | 2,4   | -7,2  | -14,3 | 1,5    |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 73,77                   | 72,31 | 62,38 | 45,78 | 30,95 | 0    | 0    | 0    | 34,29 | 48,27 | 60,68 | 69,35 |        |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С    | 56,40                   | 55,62 | 49,69 | 39,03 | 30,61 | 0    | 0    | 0    | 32,41 | 40,57 | 48,59 | 53,97 |        |
| Разница температур, °С                                  | 17,37                   | 16,69 | 12,69 | 6,75  | 0,34  | 0    | 0    | 0    | 1,88  | 7,7   | 12,09 | 15,38 | 10,10  |
| Отпуск тепла котельной ДРСУ, Гкал                       | 42,74                   | 41,07 | 31,23 | 16,61 | 0,84  | 0    | 0    | 0    | 4,63  | 18,95 | 29,75 | 37,85 | 371,39 |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2014 года значительные изменения отсутствуют.

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление утверждены Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-2 (в редакции постановления № 1-1 от 09.01.24) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги на территории Курганской области по отоплению» и приведены в таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Кетовского муниципального округа Курганской области на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |                                                            |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                          | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича                        | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | МКД и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность                                | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно                 |                                                            |                                                                      |
| 1                                        | 0,04880                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 1                                        | 2                                                                                |                                                            |                                                                      |
| 2                                        | 0,05380                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 3                                        | 0,03450                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 4                                        | 0,03450                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 5                                        | 0,03340                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 6                                        | 0,03340                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 7                                        | 0,03340                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 8                                        | 0,03340                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 9                                        | 0,03340                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 10                                       | 0,03340                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 11                                       | -                                                                                |                                                            |                                                                      |
| 12 и более                               | 0,03152                                                                          |                                                            |                                                                      |
| Этажность                                | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки                           |                                                            |                                                                      |
| 1                                        | 0,01940                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 2                                        | 0,02010                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 1                                        | 2                                                                                |                                                            |                                                                      |
| 3                                        | 0,01910                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 4                                        | 0,01860                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 5                                        | 0,02020                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 6                                        | 0,01890                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 7                                        | 0,01890                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 8                                        | -                                                                                |                                                            |                                                                      |
| 9                                        | 0,01800                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 10                                       | 0,01610                                                                          |                                                            |                                                                      |
| 11                                       | -                                                                                |                                                            |                                                                      |
| 12 и более                               | 0,01720                                                                          |                                                            |                                                                      |

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, приведен в таблицах 2.22 и 2.23.

Таблица 2.22 – Показатели, определяемые для целей установления нормативов потребления коммунальной услуги на территории курганской области по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| Наименование надворных построек                                                                                        | бани | гаражи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Количество тепловой энергии, необходимой для отопления расположенных на земельном участке надворных построек, Гкал/год | 1,0  | 2,0    |

Нормативы потребления коммунальной услуги на территории Кетовского муниципального округа Курганской области по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода (количества календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде) 8 месяцев.

Таблица 2.23 – Нормативы потребления коммунальной услуги на территории курганской области по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| Направление использования коммунального ресурса                              |        | Ед. изм.                 | Норматив потребления |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------|
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | бани   | Гкал на кв. метр в месяц | 0,0150               |
|                                                                              | гаражи |                          | 0,0215               |

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Курганской области утвержден Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 26 декабря 2017 года № 46-1 (с изменениями на 23 января 2018 года) «Об утверждении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении, норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Курганской области». На территории Курганской области с 1 июля 2020 года норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, с учетом вида системы горячего водоснабжения внутри многоквартирного дома или жилого дома, а также конструктивных особенностей таких домов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» утвержден и введен в действие в размере 0,05257 Гкал на куб. м.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии (мощности) в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах 2.24 - 2.26.

Таблица 2.24 – Список потребителей централизованного теплоснабжения котельной школы (ул. Ленина 40а)

| № п.п | Адрес               | Площадь, м <sup>2</sup> | Высота здания, м | Объем здания, м <sup>3</sup> | Наименование | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
|-------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | ул. Ленина 40       | 720                     | 13               | 9176                         | школа        | 435,062                              | 0,110                                    |
| 2     | ул. Ленина 40 стр.1 | 250                     | 12               | 2985                         | школа        | 165,940                              | 0,038                                    |

Таблица 2.25 – Список потребителей централизованного теплоснабжения котельной больницы (ул. Набережная 26)

| № п.п | Адрес             | Площадь, м <sup>2</sup> | Высота здания, м | Объем здания, м <sup>3</sup> | Наименование | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
|-------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | ул. Набережная 24 | 675                     | 8                | 5533                         | больница     | 473,862                              | 0,1033                                   |
| 2     | ул. Набережная 26 | 360                     | 2                | 889                          | Хоз.блок     | 117,662                              | 0,0554                                   |

Таблица 2.26 – Список потребителей централизованного теплоснабжения котельной ДРСУ

| № п.п | Адрес              | Площадь, м <sup>2</sup> | Высота здания, м | Объем здания, м <sup>3</sup> | Наименование (жилой дом, многоквартирный дом, магазин, дет.сад, школа, гараж и т.д.) | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
|-------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | ул. Молодежная, 2а | 168                     | 3                | 504                          | ЖКХ                                                                                  | 0,00359                              | 9,136                                    |
| 2     | пер. Добрияна, 8а  | 480                     | 6                | 2880                         | 16-кв. МКД                                                                           | 0,01024                              | 27,637                                   |
| 3     | ул. Молодежная, 1а | 450                     | 6                | 2700                         | 16-кв. МКД                                                                           | 0,00960                              | 25,910                                   |
| 4     | ул. ДРСУ, 14       | 238                     | 6                | 1428                         | 8-кв. МКД                                                                            | 0,00508                              | 13,703                                   |
| 5     | ул. ДРСУ, 15       | 238                     | 6                | 1428                         | 8-кв. МКД                                                                            | 0,00508                              | 13,703                                   |
| 6     | ул. ДРСУ, 7        | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 7     | ул. ДРСУ, 8        | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 8     | ул. ДРСУ, 9        | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 9     | ул. ДРСУ, 10       | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 10    | ул. ДРСУ, 11       | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 11    | ул. ДРСУ, 12       | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 12    | ул. ДРСУ, 13       | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 13    | ул. Строителей, 12 | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 14    | ул. Строителей, 21 | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 15    | ул. Строителей, 19 | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 16    | ул. Строителей, 6  | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 17    | ул. Строителей, 15 | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 18    | ул. Строителей, 4а | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 19    | пер. Добрияна, 4   | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 20    | пер. Добрияна, 6   | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 21    | пер. Добрияна, 8   | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 22    | ул. Пушкина, 1     | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 23    | ул. Пушкина, 3а    | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 24    | ул. Пушкина, 3     | 120                     | 3                | 360                          | частный жд                                                                           | 0,00256                              | 6,909                                    |
| 25    | АБК                | 200                     | 6                | 1200                         | ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»                                                  | 0,00427                              | 10,876                                   |
|       | РММ                | 1275                    | 3                | 3825                         | ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»                                                  | 0,02413                              | 56,028                                   |
|       | Теплая стоянка     | 900                     | 6                | 5400                         | ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»                                                  | 0,01703                              | 39,549                                   |
|       | Склад мерериалов   | 630                     | 3                | 1890                         | ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»                                                  | 0,01192                              | 27,684                                   |
|       | Гараж у котельной  | 200                     | 3                | 600                          | ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»                                                  | 0,00378                              | 8,789                                    |
|       | Проходная          | 35                      | 3                | 105                          | ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»                                                  | 0,00075                              | 1,822                                    |
|       | АЗС                | 100                     | 3                | 300                          | ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»                                                  | 0,00213                              | 5,206                                    |
|       | ул. Дорожников, 7  | 144                     | 9                | 1296                         | частный жд                                                                           | 0,00307                              | 7,831                                    |
|       | Всего              |                         |                  |                              |                                                                                      | 371,392                              | 0,911                                    |

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в с. Введенское отсутствуют.

Таблица 2.27 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных

| Источники тепловой энергии<br>Наименование показателя | котельная |          |       |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
|                                                       | школы     | больницы | ДРСУ  |
| Установленная мощность, Гкал/ч                        | 0,516     | 0,206    | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч               | 0,464     | 0,185    | 0,387 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч                       | 0,463     | 0,185    | 0,381 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч     | 0,028     | 0,021    | 0,139 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч              | 0,148     | 0,159    | 0,134 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Таблица 2.28 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных

| Источники тепловой энергии<br>Наименование показателя | котельная |          |       |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
|                                                       | школы     | больницы | ДРСУ  |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч                | 0,282     | 0,003    | 0,104 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч               | -         | —        | —     |

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, приведены в таблице 2.29. Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

Таблица 2.29 – Гидравлические режимы тепловых сетей

| Источники тепловой энергии | Трубопровод | Напор в начале магистральной сети, м | Напор в конце магистральной сети (самого удаленного потребителя), м |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Котельная школы            | Прямой      | 23,8                                 | 22,3                                                                |
|                            | Обратный    | 20                                   | 21,1                                                                |
| Котельная больницы         | Прямой      | 28,8                                 | 24,5                                                                |
|                            | Обратный    | 20                                   | 23,4                                                                |
| Котельная ДРСУ             | Прямой      | 34,1                                 | 25,1                                                                |
|                            | Обратный    | 20                                   | 23,7                                                                |

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в сельском населенном пункте с. Введенское отсутствует.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время в населенном пункте с. Введенское имеется резерв тепловой мощности нетто источника тепловой энергии. Возможности расширения технологических зон действия источника ограничены радиусом эффективного теплоснабжения. Однако зон с дефицитом тепловой мощности в границах радиуса эффективного теплоснабжения не наблюдается.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

Значительные изменения в Схеме теплоснабжения по сравнению со схемой 2014 г. отсутствуют. Настоящая часть актуализирована с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На расчетный срок зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится. Системы теплоснабжения в населенном пункте с. Введенское закрытого типа, сети ГВС – отсутствуют. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в таблице 2.30 – 2.32.

Таблица 2.30 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной школы и тепловой сети с. Введенское

| Величина \ Год                                                                                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039 - 2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч                                  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5       | 0,5       | 0,5         |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0           |

Таблица 2.31 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной больницы и тепловой сети с. Введенское

| Величина \ Год                                                                                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039 - 2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч                                  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5       | 0,5       | 0,5         |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0           |

Таблица 2.32 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной ДРСУ и тепловой сети с. Введенское

| Величина \ Год                                                                                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039 - 2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч                                  | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081     | 0,081     | 0,081       |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0         | 0         | 0           |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения для котельных населенного пункта с. Введенское приведен в таблице 2.33.

Таблица 2.33 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № пп | Тепловая сеть с источником теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч | Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, не более м <sup>3</sup> /ч |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Котельная школы                           | 0,5                                                                  | 0,098                                                                                                        |
| 2    | Котельная больницы                        | 0,5                                                                  | 0,039                                                                                                        |
| 3    | Котельная ДРСУ                            | 0,65                                                                 | 0,65                                                                                                         |

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Значительные изменения в топливных балансах источников тепловой энергии в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

### 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для котельных является природный газ – смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ, газ относится к группе осадочных горных пород. Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) находится в газообразном состоянии – в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворенном состоянии в нефти или воде. При нормальных условиях (101,325 кПа и 0 °С) природный газ находится только в газообразном состоянии.

Источником газоснабжения котельных является существующий подъемный газопровод высокого давления.

По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику: теплота сгорания – 7880 ккал/м<sup>3</sup>, плотность газа – 0,563 кг/м<sup>3</sup>.

Таблица 2.34 – Количество используемого основного топлива для котельных сельского населенного пункта с. Введенское

| Наименование теплоисточника | Количество используемого топлива, тыс. м3/год |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Котельная школы             | 106,0                                         |
| Котельная больницы          | 85,3                                          |
| Котельная ДРСУ              | 110,0                                         |

### 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного вида топлива котельных используется дизельное топливо в качестве аварийного – мазут.

Дизельное топливо – жидкий продукт, под дизельным понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.

Мазут – жидкий продукт темно-коричневого цвета, остаток после выделения из нефти или продуктов ее вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350-360°С.

Обеспечение резервным и аварийным видом топлива в сельсовете 100 %.

Таблица 2.35 – Количество используемого резервного и аварийного топлива для котельных населенного пункта с. Введенское

| Наименование теплоисточника | Количество используемого топлива, т/год |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                             | резервного (дизельное топливо)          | аварийного (мазут) |
| Котельная школы             | 1,81                                    | 1,7                |
| Котельная больницы          | 1,45                                    | 1,3                |
| Котельная ДРСУ              | 1,88                                    | 1,7                |

### 1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природный газ на 98% состоит из метана СН<sub>4</sub>, свойства которого почти полностью определяют свойства и характеристики природного газа. Также в его составе присутствуют гомологи метана – пропан С<sub>3</sub>Н<sub>8</sub>, этан С<sub>2</sub>Н<sub>6</sub> и бутан С<sub>4</sub>Н<sub>10</sub>. Иногда природный газ может содержать серово-

дород, гелий и углекислый газ. Метан ( $\text{CH}_4$ ) – газ без цвета и запаха, легче воздуха. Метан горюч, но достаточно легко хранится. Чаще всего используется как горючее в промышленности и быту.

Пропан ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) – газ, не имеющий запаха и цвета, ядовит. Обладает полезным свойством: при небольшом давлении пропан сжижается, что значительно облегчает процесс отделения от примесей и его транспортировку. Сжиженным пропаном заправляются зажигалки.

Бутан ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) – очень схож по своим свойствам с пропаном, но обладает более высокой плотностью. Тяжелее воздуха в два раза. Углекислый газ ( $\text{CO}_2$ ) – малотоксичный бесцветный газ, не имеющий запаха, но обладающий кислым привкусом. В отличие от других компонентов состава природного газа (кроме гелия), углекислый газ не горюч.

Источником газоснабжения котельных является существующий подъемный газопровод высокого давления.

Дизельное котельное топливо – остаточное дизельное топливо (соляровое масло) подразделяется на маловязкое и вязкое. Дистиллятное маловязкое – состоит из гидроочищенных керосино-газойлевых фракций прямой перегонки и до 1/5 из газойлей каткрекинга и коксования. Вязкое топливо является смесью мазутов с керосиново-газойлевыми фракциями. Теплота сгорания дизельного топлива в среднем составляет 42624 кДж/кг (10180 ккал/кг).

Различают так называемое зимнее и летнее дизельное топливо. Основное отличие в температуре предельной фильтруемости и температурах помутнения и застывания. Требования межгосударственного стандарта ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия» регламентируют кинематическую вязкость при 20 °С для летних сортов в пределах 3,0÷6,0 сСт, для зимних сортов 1,8÷5,0 сСт, для арктических 1,5÷4,0 сСт. Этот стандарт требует также отсутствия воды во всех марках топлива.

Температура вспышки для дизельного топлива должна быть не выше 70 °С. Температура перегонки для дизельного топлива не должна быть ниже 200 и выше 350 °С.

Плотность летнего дизельного топлива не более 860 кг/м<sup>3</sup>. Температура вспышки: 55 °С. Температура застывания: –5 °С. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180-360 °С. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.

Плотность зимнего дизельного топлива не более 840 кг/м<sup>3</sup>. Температура вспышки: 55 °С. Температура застывания: –35 °С. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180-340 °С. Также зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.

Доставка дизельного топлива к источникам тепла осуществляется автомобильным транспортом.

Физико-химические свойства мазута зависят от химического состава исходной нефти и степени отгона дистиллятных фракций и характеризуются следующими данными: вязкость 8-80 мм<sup>2</sup>/с (при 100 °С), плотность 0,89-1 г/см<sup>3</sup> (при 20 °С), температура застывания 10-40°С, содержание серы 0,5-3,5 %, золы до 0,3 %, низшая теплота сгорания 39,4-40,7 МДж/моль.

Распределение смолисто-асфальтеновых веществ в мазуте подразделяет топливо на мазут атмосферной перегонки, малосернистую нефть и мазут вторичной переработки.

Доставка мазута к источнику тепла также осуществляется автомобильным транспортом.

Состояние древесины зависит от времени года, которое определяет влажность топлива: сухое, полусухое и сырое. Древесина имеет различные свойства в зависимости от типа топлива: дрова, щепа (измельченная древесина установленных размеров, получаемая в результате измельчения древесного сырья рубильными машинами и специальными устройствами, используемая в качестве технологического сырья или топлива: технологическая, зеленая и топливная), древесный уголь (микропористый высокоуглеродистый продукт, образующийся при пиролизе, или сухой перегонке, древесины без доступа воздуха).

#### 1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива в населенном пункте с. Введенское являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

#### 1.8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива является природный газ. Доля его использования составляет 100 %. Значения низшей теплоты сгорания по источникам приведены в таблице 2.36, доля топлива – на диаграмме рисунка 2.7.

Таблица 2.36 – Значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № пп | Система теплоснабжения | Топливо       | Объем потребления, тыс.т | Доля потребления, % | Значение низшей теплоты сгорания топлива, ккал/т |
|------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1.   | Котельная школы        | Природный газ | 106,0                    | 35,2                | 7880                                             |
| 2.   | Котельная больницы     | Природный газ | 85,3                     | 28,3                | 7880                                             |
| 3.   | Котельная ДРСУ         | Природный газ | 110,0                    | 36,5                | 7880                                             |




Рисунок 2.7 – Доля топлива используемого для производства тепловой энергии по системам теплоснабжения

1.8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в населенном пункте с. Введенское, – природный газ.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельского населенного пункта с. Введенское является сохранение потребления и полный перевод всех источников теплоснабжения на газообразное топливо.

## **Часть 9. Надежность теплоснабжения**

Значительные изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

### **1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей**

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации и определяется показателями, приведенными в таблице 2.39.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

$$K = \frac{K_{\text{Э}} + K_{\text{В}} + K_{\text{Т}} + K_{\text{Б}} + K_{\text{Р}} + K_{\text{С}}}{n},$$

где  $K_{\text{Э}}$  - надежность электроснабжения источника теплоты;

$K_{\text{В}}$  - надежность водоснабжения источника теплоты;

$K_{\text{Т}}$  - надежность топливоснабжения источника теплоты;

$K_{\text{Б}}$  - размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей);

$K_{\text{Р}}$  - коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту;

$K_C$  - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризующий наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

$n$  – число показателей, учтенных в числителе.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержден приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. № 203).

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:

- высоконадежные –  $K > 0,9$ ,
- надежные –  $0,75 < K < 0,89$ ,
- малонадежные –  $0,5 < K < 0,74$ ,
- ненадежные –  $K < 0,5$ .

Таблица 2.37 – Критерии надежности системы теплоснабжения с. Введенское

| Наименование котельной | $K_Э$ | $K_В$ | $K_Т$ | $K_Б$ | $K_Р$ | $K_C$ | $K$    | Оценка надежности системы |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------------------|
| Котельная школы        | 0,8   | 0,8   | 1     | 1     | 1     | 1     | 0,9333 | высоконадежная            |
| Котельная больницы     | 0,8   | 0,8   | 1     | 1     | 1     | 1     | 0,9333 | высоконадежная            |
| Котельная ДРСУ         | 0,8   | 0,8   | 1     | 1     | 1     | 1     | 0,9333 | высоконадежная            |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2014 года в 2023 году поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей значительно не изменился.

#### 1.9.2 Частота отключений потребителей

Значительные аварийные отключения потребителей отсутствуют. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

#### 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

#### 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. Зоны ненормативной надежности отсутствуют.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в сельском населенном пункте с. Введенское не зафиксированы.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в пп 1.9.5

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2014 года в 2023 году изменения среднего времени восстановления теплоснабжения при аварийных ситуациях не существенные.

## **Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

Изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, заключаются в смене теплоснабжающих организаций МУП «Введенское» и ООО «Универсал 5» на ООО «Уют» и ООО «Теплосеть».

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций ООО «Уют» и ООО «Теплосеть» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблицах 2.38 - 2.40.

Таблица 2.38 – Общая информация о регулируемых организациях

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Полное юридическое наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть»                   |
| Руководитель                    | генеральный директор Быков Данил Павлович                              |
| ИНН / КПП                       | 4510028561 / 451001001                                                 |
| Юридический адрес               | 641310, Курганская область, Кетовский р-н, с Кетово, ул Северная, д. 7 |
| Контактные телефоны             | +7 (908) 009-06-91                                                     |

|                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2) | 35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| Примечание                                      | Действующее предприятие                                                   |
| Дата регистрации:                               | 12.07.2013                                                                |

Таблица 2.39 – Общая информация о регулируемой организации

|                                                 |                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Полное юридическое наименование                 | ООО «Уют»                                                                    |
| Директор                                        | Ерзиков Алексей Валерьевич                                                   |
| ИНН                                             | 4510026846                                                                   |
| Юридический адрес                               | 641334, Курганская область, Кетовский р-н, п. Светлые поляны, мкр 1-й, д. 18 |
| Контактные телефоны                             | +7 (35231) 6-92-30, +7 (35231) 3-50-19                                       |
| Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2) | 35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными    |

Таблица 2.40 – Отчетные показатели за 2023 г., тыс.руб.

| Код     | Показатель                                                             | ООО «Теплосеть» | ООО «Уют» |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Ф1.1110 | Нематериальные активы                                                  | 0               | 0         |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок                                   | 0               | 0         |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы                                        | 0               | 0         |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы                                          | 0               | 0         |
| Ф1.1150 | Основные средства                                                      | 7217            | 3857      |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности                              | 0               | 0         |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения                                                    | 0               | 0         |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы                                            | 0               | 0         |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы                                             | 0               | 0         |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы                               | 0               | 0         |
| Ф1.1210 | Запасы                                                                 | 0               | 12        |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям              | 0               | 0         |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность                                              | 45709           | 11023     |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 0               | 0         |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 4569            | 889       |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы                                                | 0               | 0         |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы                                 | 0               | 0         |
| Ф1.1600 | БАЛАНС (актив)                                                         | 57495           | 15782     |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0               | 0         |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 0               | 0         |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов                                        | 0               | 0         |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 0               | 0         |
| Ф1.1360 | Резервный капитал                                                      | 0               | 0         |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 0               | 0         |

|         |                                                                                    |       |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы                                           | 40218 | 7189  |
| Ф1.1410 | Заемные средства                                                                   | 4623  | 2650  |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства                                                 | 0     | 0     |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства                                                            | 0     | 0     |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства                                                               | 0     | 0     |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства                                   | 0     | 0     |
| Ф1.1510 | Заемные средства                                                                   | 2638  | 1215  |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность                                                         | 10016 | 4728  |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов                                                            | 0     | 0     |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства                                                            | 0     | 0     |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства                                                               | 0     | 0     |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства                                   | 0     | 0     |
| Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив)                                                                    | 57495 | 15782 |
| Ф2.2110 | Выручка                                                                            | 36864 | 32843 |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж                                                               | 31665 | 25237 |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток)                                                           | 0     | 0     |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы                                                               | 0     | 0     |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы                                                             | 0     | 0     |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж                                                         | 0     | 0     |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях                                            | 0     | 0     |
| Ф2.2320 | Проценты к получению                                                               | 0     | 0     |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате                                                                  | 0     | 0     |
| Ф2.2340 | Прочие доходы                                                                      | 0     | 149   |
| Ф2.2350 | Прочие расходы                                                                     | 513   | 1662  |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                | 0     | 0     |
| Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль                                                           | 689   | 725   |
| Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль                                                           | 0     | 0     |
| Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль                                                        | 0     | 0     |
| Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                 | 0     | 0     |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств                                        | 0     | 0     |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов                                             | 0     | 0     |
| Ф2.2460 | Прочее                                                                             | 0     | 0     |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток)                                                            | 3997  | 5368  |
| Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0     | 0     |
| Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода      | 0     | 0     |
| Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль     | 0     | 0     |
| Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода                                            | 0     | 0     |
| Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                             | 0     | 0     |
| Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 0     | 0     |

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием методы индексации установленных тарифов в отношении компании ООО «Теплосеть» приведены в таблице 2.41 в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области № 54-2 от 25.11.2022 г.

Таблица 2.41 – Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием методы индексации установленных тарифов в отношении компании ООО «Теплосеть»

| Инд. тарифов в отношении компании ООО «Генератор» |      |                                                  |                                               |                                |                                   |                                                          |                                                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| № п/п                                             | Год  | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения энергетической эффективности | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| Производство тепловой энергии (мощности)          |      |                                                  |                                               |                                |                                   |                                                          |                                                                                         |                                        |
| 2                                                 | 2023 | 200,12                                           | -                                             | -                              | -                                 | -                                                        | -                                                                                       | -                                      |
| 3                                                 | 2024 |                                                  | 1                                             | -                              | -                                 | -                                                        | -                                                                                       | -                                      |
| 4                                                 | 2025 |                                                  | 1                                             | -                              | -                                 | -                                                        | -                                                                                       | -                                      |
| Передача тепловой энергии                         |      |                                                  |                                               |                                |                                   |                                                          |                                                                                         |                                        |
| 7                                                 | 2023 | 63,23                                            | -                                             | -                              | -                                 | -                                                        | -                                                                                       | -                                      |
| 8                                                 | 2024 |                                                  | 5                                             | -                              | -                                 | -                                                        | -                                                                                       | -                                      |
| 9                                                 | 2025 |                                                  | 5                                             | -                              | -                                 | -                                                        | -                                                                                       | -                                      |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2014 года в 2023 году изменилась форма организации теплоснабжающей организации.

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения о тарифах на тепловую мощность для потребителей ООО «Уют», утвержденных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области № 55-12 от 18.12.2020 г., приведены в таблице 2.42., по данным компании – в таблице 2.43.

Таблица 2.42 – Динамика тарифов, руб./Гкал

| Период             | Покупка от котельной ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» | МУП Администрации Введенского сельсовета «Введенское» | ООО «Уют» | Постановление            |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 01.01.11-01.01.12  | -                                                        | 2442                                                  |           | -                        |
| 01.01.12-01.01.13  | -                                                        | 2335                                                  |           | -                        |
| 01.01.13-30.06.13  | -                                                        | 2574,52                                               |           | -                        |
| 01.07.13-31.12.13  | -                                                        | 2845,32                                               |           | -                        |
| 01.01.14-30.06.14  | -                                                        | 2845,52                                               |           | -                        |
| 01.07.14-31.12.14  | -                                                        | 2957,59                                               |           | -                        |
| 01.01.16-30.06.16  | 2594,92                                                  | 3236,60                                               |           | № 43-16 от 03.12.2015 г. |
| 01.07.16-31.12.16  | 2603,09                                                  | 3375,35                                               |           |                          |
| 01.01.17-30.06.17  | 2603,09                                                  | 3375,35                                               |           |                          |
| 01.07.17-31.12.17  | 2708,23                                                  | <del>3554,11</del> 3409,13                            |           | № 44-25 от 15.12.2016 г. |
| 01.01.18-30.06.18  | 2708,23                                                  | <del>3554,11</del> 3409,13                            |           | № 42-61 от 05.12.2017 г. |
| 01.07.18-31.12.18  | 2888,53                                                  | <del>3648,72</del> 3611,75                            |           |                          |
| 01.01.19 -30.06.19 | -                                                        | <del>2904,75</del>                                    |           | № 44-20 от 19.12.2018 г. |
| 31.07.19 -31.12.19 | -                                                        | <del>3016,80</del>                                    |           |                          |
| 01.01.20-30.06.20  | -                                                        | <del>2955,40</del>                                    | 2936,83   | №45-21 от 20.12.2019     |
| 01.07.20 -31.12.20 | -                                                        | <del>2955,40</del>                                    | 2936,83   |                          |
| 01.01.21 -30.06.21 | -                                                        | <del>2955,40</del>                                    | 2933,50   | №55-12 от 18.12.2020 г.  |
| 01.07.21 -31.12.21 | -                                                        | <del>3149,99</del>                                    | 2933,50   |                          |
| 01.01.22-30.06.22  | -                                                        | <del>3114,85</del>                                    |           |                          |
| 01.07.22-30.11.22  | -                                                        | <del>3114,85</del>                                    |           |                          |
| 01.12.22 -30.06.23 | -                                                        | <del>3114,85</del>                                    |           |                          |
| 01.07.23 -31.12.23 | -                                                        | <del>3322,86</del>                                    |           |                          |

Таблица 2.43 – Динамика тарифов ООО «Уют», руб./Гкал

| Период             | ООО «Уют»<br>(Кот. Школьная) | ООО «Уют»<br>(Кот. больница) |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01.01.20-30.06.20  |                              |                              |
| 01.07.20 -31.12.20 | 3877,08                      | 3611,75                      |
| 01.01.21 -30.06.21 | 3877,08                      | 3877,08                      |
| 01.07.21 -31.12.21 | 4070,93                      | 3877,08                      |
| 01.01.22-30.06.22  | 4070,93                      | 4070,93                      |
| 01.07.22-31.12.22  | 4274,48                      | 4070,93                      |
| с 01.01.23         | 4274,48                      | 4478,00                      |

Сведения о тарифах на тепловую мощность для потребителей ООО «Теплосеть», утвержденных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области № 54-2 от 25.11.2022 г., приведены в таблице 2.44.

Таблица 2.44 – Динамика тарифов, руб./Гкал

| Период                | ООО «Универсал 5» | ООО «Теплосеть» | Постановление           |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 01.01.2013-30.06.2013 | 3352,20           |                 |                         |
| 01.07.2013-31.12.2013 | 3884,62           |                 |                         |
| 01.01.16-30.06.16     | 4159,29           |                 | №42-1 от 26.11.2015     |
| 01.07.16-31.12.16     | 4343,09           |                 |                         |
| 01.01.17-30.06.17     | 4343,09           |                 |                         |
| 01.07.17-31.12.17     | 4461,99           |                 |                         |
| 01.01.18-30.06.18     | 4461,99           |                 |                         |
| 01.07.18-31.12.18     | 4718,77           |                 |                         |
| 01.01.22-30.06.22     |                   |                 |                         |
| 01.07.22-05.12.22     |                   |                 |                         |
| 06.12.22 -30.06.23    |                   | 3753,31         | № 54-2 от 25.11.2022 г. |
| 01.07.23 -31.12.23    |                   | 3753,31         |                         |

#### 1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 2.45).

Таблица 2.45 – Структура цен (тарифов)

| Составляющая тарифа                                                  | 2023        |             | 2024        |             | 2025        |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                      | 01.12-30.06 | 01.12-30.06 | 01.07-31.12 | 01.07-31.12 | 01.07-31.12 | 01.07-31.12 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО Теплосеть (ДРСУ), руб./Гкал | 3753,31     | 3753,31     | 3753,31     | 4069,81     | 4069,81     | 4150,55     |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО Уют (школа), руб./Гкал      | 4274,48     | -           | -           | -           | -           | -           |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО Уют (больница), руб./Гкал   | 4478,00     | -           | -           | -           | -           | -           |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности)                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                                                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

### 1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 3 октября 2013 г. N 34-1 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения» плата за подключение к системам теплоснабжения на территории Курганской области составляет 550 рублей (с НДС) в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч.

В случае если подключаемая тепловая нагрузка превышает 1,5 Гкал/ч и отсутствует техническая возможность подключения, плата за подключение определяется органом регулирования в индивидуальном порядке.

### 1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится

### 1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют.

### 1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском населенном пункте отсутствуют.

## **Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения**

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2014 года существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения значительно не изменились.

### 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Согласно программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кетовского района в котельных отсутствовал учет выработки тепловой энергии, что не позволяет определить фактический баланс производства и потребления тепловой энергии. Расчет выработки тепловой

энергии ведется по расходу топлива. Сам по себе учет тепловой энергии снижения потребления энергии не обеспечивает, он дает возможность производить взаимозачеты за фактически отпущенную энергию, объем которой может быть как ниже так и превышать расчетное потребление, а лишь позволяет дать сравнительную оценку потребления энергии для последующего планирования мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой развития жилищно-коммунального хозяйства является высокая степень износа тепловых сетей. Кроме того основными причинами неэффективной работы системы теплоснабжения является повышенные потери тепла в старых оконных блоках, дверях и стеновых конструкциях. Тепловые сети котельных, в основном имеют плохую теплоизоляцию, что приводит к дополнительным (по сравнению с нормативными) потерями тепловой энергии.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Одной из существующих проблем развития централизованных систем теплоснабжения является высокие тарифы на тепловую энергию и, как следствие, малый спрос на заявки подключение потенциальных потребителей. С другой стороны рентабельность теплоснабжения в настоящее время не высока, что не позволяет развивать сети теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не существует.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

## ГЛАВА 2. Существующие и перспективные потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, значительно не изменился.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных составляет 1202,22 Гкал/год.

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2014 года в 2023 году значительные изменения базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения отсутствуют.

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Таблица 2.46 – Приросты площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной школы

| Показатель                                                                 | Площадь строительных фондов |               |      |      |      |      |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                            | Существующая                | Перспективная |      |      |      |      |           |           |           |
| Год                                                                        | 2023                        | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| Кадастровый квартал 45:08:012404                                           |                             |               |      |      |      |      |           |           |           |
| многоквартирные дома (прирост), м <sup>2</sup>                             | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| жилые дома (прирост), м <sup>2</sup>                                       | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| общественные здания (прирост), м <sup>2</sup>                              | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м <sup>2</sup> | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

Таблица 2.47 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной больницы

| Показатель                                     | Площадь строительных фондов |               |      |      |      |      |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|                                                | Существующая                | Перспективная |      |      |      |      |           |           |           |
| Год                                            | 2023                        | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| Кадастровый квартал 45:08:012401               |                             |               |      |      |      |      |           |           |           |
| многоквартирные дома (прирост), м <sup>2</sup> | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| жилые дома (прирост), м <sup>2</sup>           | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| общественные здания (прирост), м <sup>2</sup>  | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

|                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рост), м²                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| производ-<br>ственные зда-<br>ния промыш-<br>ленных пред-<br>приятий (при-<br>рост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.48 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной ДРСУ

| Показатель                                                                              | Площадь строительных фондов |               |      |      |      |      |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                         | Суще-<br>ствующая           | Перспективная |      |      |      |      |               |               |               |
| Год                                                                                     | 2023                        | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039-<br>2043 |
| Кадастровый квартал 45:08:012403                                                        |                             |               |      |      |      |      |               |               |               |
| многоквартир-<br>ные дома<br>(прирост), м²                                              | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| жилые дома<br>(прирост), м²                                                             | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| общественные<br>здания (при-<br>рост), м²                                               | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| производ-<br>ственные зда-<br>ния промыш-<br>ленных пред-<br>приятий (при-<br>рост), м² | 0                           | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Таблица 2.49 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной школы

| Год                                            | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039 -<br>2043 |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Удель-<br>ный расход<br>тепловой энергии       |        |        |        |        |        |               |               |                |
| Тепловая энергия на<br>отопление, Гкал/год     | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52        | 451,52        | 451,52         |
| Теплоноситель на<br>ГВС, Гкал/год              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0              |
| Тепловая энергия на<br>вентиляцию,<br>Гкал/год | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0              |
| Всего, Гкал/год                                | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52 | 451,52        | 451,52        | 451,52         |

Таблица 2.50 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной больницы

| Год<br>Удель-<br>ный расход<br>тепловой энергии | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039 -<br>2043 |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/год         | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31        | 379,31        | 379,31         |
| Теплоноситель на ГВС, Гкал/год                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0              |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/год        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0              |
| Всего, Гкал/год                                 | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31 | 379,31        | 379,31        | 379,31         |

Таблица 2.51 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной ДРСУ

| Год<br>Удель-<br>ный расход<br>тепловой энергии | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039 -<br>2043 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|----------------|
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/год         | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392       | 371,392       | 371,392        |
| Теплоноситель на ГВС, Гкал/год                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0              |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/год        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0              |
| Всего, Гкал/год                                 | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392 | 371,392       | 371,392       | 371,392        |

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 2.52– Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия центральной котельной школы

| Потребление                                          | Год                            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039<br>-2043 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| Расчетный элемент (кадастровый квартал 45:08:012404) |                                |      |      |      |      |      |               |               |               |
| Тепловая энергия, Гкал                               | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
|                                                      | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
|                                                      | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| Тепловая мощность, Гкал/ч                            | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
|                                                      | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
|                                                      | прирост нагрузки на            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |

|                                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                  | вентиляцию                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Теплоноситель, м <sup>3</sup> /ч | прирост нагрузки на отопление  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.53– Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия центральной котельной больницы

| Потребление \ Год                                    |                                | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Расчетный элемент (Кадастровый квартал 45:08:012401) |                                |      |      |      |      |      |           |           |           |
| Тепловая энергия, Гкал                               | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| Тепловая мощность, Гкал/ч                            | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| Теплоноситель, м <sup>3</sup> /ч                     | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

Таблица 2.54– Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия центральной котельной ДРСУ

| Потребление \ Год                                    |                                | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Расчетный элемент (кадастровый квартал 45:08:012403) |                                |      |      |      |      |      |           |           |           |
| Тепловая энергия, Гкал                               | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| Тепловая мощность, Гкал/ч                            | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| Теплоноситель, м <sup>3</sup> /ч                     | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

Значительные изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения отсутствуют.

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Таблица 2.55 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения с. Введенское

| Потребление \ Год                |                                | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|----------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Тепловая энергия, Гкал           | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| Тепловая мощность, Гкал/ч        | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| Теплоноситель, м <sup>3</sup> /ч | прирост нагрузки на отопление  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на ГВС        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
|                                  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |
| Всего, Гкал/ч                    |                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

### ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Электронная модель системы теплоснабжения сельского населенного пункта с. Введенское разработана с учетом подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода от 29.12.2021 № Пр-325 и разъяснений Минэнерго России о рекомендации разрабатывать электронную модель с возможностью проведения гидравлических расчетов тепловых сетей и расчета вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативную надежность теплоснабжения, вне зависимости от численности населения поселения, городского округа, при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения поселений, городских округов.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем приведены в п.11.7 Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы. Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения приведены в Разделе 16 Пояснительной записки Схемы.

Внешний вид электронной модели теплоснабжения с. Введенское приведен на рисунках 2.8 - 2.10.




Рисунок 2.8 – Модель системы теплоснабжения котельной школы




Рисунок 2.9 – Модель системы теплоснабжения котельной больницы



Рисунок 2.10 – Модель системы теплоснабжения котельной ДРСУ

## ГЛАВА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Подпункт актуализирован с учетом отсутствия ценовых зонах теплоснабжения в сельском населенном пункте.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных с. Введенское приведены в таблицах 2.56 - 2.58.

Таблица 2.56 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной школы

| Показатель \ Год                       | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Располагаемая мощность, Гкал/ч         | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464     | 0,464     | 0,464     |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч    | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282     | 0,282     | 0,282     |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148     | 0,148     | 0,148     |

Таблица 2.57 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной больницы

| Показатель \ Год                       | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Располагаемая мощность, Гкал/ч         | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185     | 0,185     | 0,185     |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч    | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003     | 0,003     | 0,003     |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159     | 0,159     | 0,159     |

Таблица 2.58 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной ДРСУ

| Показатель \ Год                       | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Располагаемая мощность, Гкал/ч         | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387     | 0,387     | 0,387     |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч    | 0,104 | 0,106 | 0,108 | 0,110 | 0,112 | 0,114     | 0,123     | 0,132     |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134     | 0,134     | 0,134     |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя выполнен в программе Zulu Thermo, результаты расчета, в том числе пьезометрические графики, приведены на рисунках 2.11 - 2.13.




Рисунок 2.11 – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу котельной школы

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Резервов существующей системы теплоснабжения достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей.



Рисунок 2.12 – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу котельной больницы




Рисунок 2.13 – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу котельной ДРСУ

## **ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Развитие теплоснабжения в сельского населенного пунктах с. Введенское возможно по трем сценариям.

Первый. Существующая тенденция отключения двух- и многоквартирных жилых домов приведет к полному приводу частного сектора на индивидуальное отопление. Подводящие сети к таким домам будут выведены из эксплуатации. Значительного влияния на гидравлический режим работы системы теплоснабжения отключения не окажут, поскольку таких потребителей немного. Замена ветхих и аварийных теплосетей будет осуществляться по мере их выхода из строя с постепенным нарастанием случаев отказа и увеличением последствий. Такой сценарий не требует материальных затрат на ближайшие годы.

Второй. Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии, в том числе уже подключенными индивидуальными домами, с возможностью подключения новых потребителей. Обязательное сохранение теплоснабжения муниципальных потребителей. Для этого требуется увеличить ежегодный объем замены ветхих и аварийных теплосетей.

Третий. Отказ от существующей централизованной системы теплоснабжения с поэтапным переводом наиболее удаленных потребителей на блочно-модульные котельные. Постепенные вывод из эксплуатации теплосетей от существующих котельных и сокращение их зоны действия. Поддержание работоспособности существующих теплосетей до их вывода из эксплуатации за счет своевременных ремонтов.

Мероприятия по замене тепловых сетей, запланированные в схеме 2014 года, не были выполнены в полном объеме.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,
- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского населенного пункта приведены в таблице 2.59

Таблица 2.59 –Технико-экономическое сравнение вариантов развития

| № п/п | Наименование показателя                | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
|-------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.    | Капиталовложения, тыс.руб.             | 5757      | 5757      | 5800      |
| 2.    | Эксплуатационные расходы, тыс.руб.     | 1000      | -         | 1000      |
| 3.    | Произведено тепловой энергии, Гкал/год | 1774,65   | 1668,99   | 1214,24   |
| 4.    | Потери тепловой энергии, %             | 29,36     | 248,88    | 1         |

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Подпункт разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Для сельского населенного пункта с. Введенское предлагается сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения от действующих центральных котельных.

Для индивидуальных жилых домов предусматривается автономное теплоснабжение. Для ремонтируемых и проектируемых тепловых сетей принята подземная прокладка в лотковых каналах с устройством камер для обслуживания арматуры.

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Строительство блочно-модульных котельных для социально-административных объектов населенных пунктов сельского поселения вместо существующих индивидуальных (встроенных) источников привело бы к повышению автоматизации и эффективности работы системы теплоснабжения, снизило затраты на эксплуатацию. Но внедрение такой системы требует больших материальных затрат.

Износ тепловых сетей с. Введенское достаточно высокий, что свидетельствует о высокой вероятности аварий теплотрассы, микрповреждений трубопроводов, а следовательно, высоких потерь теплоносителя и тепловой энергии. Реконструкция существующей системы теплоснабжения позволит повысить эффективность оборудования, повысить уровень надежности, снизить потери тепловой энергии.

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения (п.5.2) потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, капитальные вложения сопоставимы.

Существующие центральные котельные имеют продолжительный срок эксплуатации. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Первый вариант содержит наибольшие риски по отказам в периоды отопления, массовым недоотпускам энергии и потерями тепловой энергии до реконструкции, требующей значительные капитальные вложения в сжатые сроки.

Второй вариант подразумевает сохранение существующей системы с равномерным распределением капитальных расходов, наименьшими рисками и обновлению системы теплоснабжения на расчетный период.

Третий вариант связан с полным отказом от централизованной системы, с капитальными вложениями на проектирование и сооружение новых индивидуальных котельных, содержанием еще не выведенных тепловых сетей существующих централизованных котельных, их ремонтами, а также возможными рисками значительного увеличения затрат на сооружение новых источников. Кроме того для такого варианта полностью отсутствует возможность вернуть централизованную систему теплоснабжения, из-за значительных средств на сооружение теплосетей. Такой сценарий в ближайшее время не является актуальным.

Из трех вариантов наибольшее количество произведенной тепловой энергии имеется в первом варианте в связи с потерями тепла в теплосетях, особенно в ветхих и аварийных.

С учетом имеющихся рисков выбран второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2014 года в 2023 году значительные изменения, влияющие на перспективное развития котельных, отсутствуют.

## ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Подпункт разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельсовете – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды,  $\text{м}^3/\text{ч}$  для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Объем воды в рассматриваемых закрытых системах теплоснабжения приняты согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) и указаны в таблице 2.60.

Таблица 2.60 – Объем воды в трубопроводах тепловых сетей

| Теплоисточник                                     | Котельная |          |      |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|------|
|                                                   | школы     | больницы | ДРСУ |
| Объем воды в системе теплоснабжения, $\text{м}^3$ | 39        | 15,6     | 32,5 |

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии сельского населенного пункта с. Введенское приведена в таблицах 2.61 - 5.63.

Таблица 2.61 – Перспективный баланс теплоносителя котельной школы с. Введенское

| Величина \ Год                                                                                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч                                  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5       | 0,5       | 0,5       |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

Таблица 2.62 – Перспективный баланс теплоносителя котельной больницы с. Введенское

| Величина \ Год                                                                                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч                                  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5       | 0,5       | 0,5       |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

Таблица 2.63 – Перспективный баланс теплоносителя котельной ДРСУ с. Введенское

| Величина \ Год                                                                                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч                                  | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081     | 0,081     | 0,081     |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0         | 0         | 0         |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в сельском населенном пункте равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии населенного пункта с. Введенское отсутствуют. Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не используется.

### 6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования котельных населенного пункта с. Введенское баки-аккумуляторы отсутствуют.

### 6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % сред-

негодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 2.64.

Таблица 2.64 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды

| Параметр                                                         | Для эксплуатационного режима | Для аварийного режима |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Котельная школы</b>                                           |                              |                       |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м <sup>3</sup> /час | 0,098                        | 0,78                  |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м <sup>3</sup> /час | 0,098                        | 0,78                  |
| <b>Котельная больницы</b>                                        |                              |                       |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м <sup>3</sup> /час | 0,039                        | 0,31                  |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м <sup>3</sup> /час | 0,039                        | 0,31                  |
| <b>Котельная ДРСУ</b>                                            |                              |                       |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м <sup>3</sup> /час | 0,081                        | 0,65                  |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м <sup>3</sup> /час | 0,081                        | 0,65                  |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок централизованных котельных сельского населенного пункта с. Введенское и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей приведен в таблицах 2.65 - 2.67. Потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на нужды ГВС не осуществляется, системы теплоснабжения – системы закрытого типа.

Таблица 2.65 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и потерь котельной школы с. Введенское

| Величина \ Год                                                       | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039 - 2043 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5       | 0,5       | 0,5         |
| потери теплоносителя, м <sup>3</sup> /ч                              | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098     | 0,098     | 0,098       |

Таблица 2.66 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и потерь котельной больницы с. Введенское

| Величина \ Год                                                       | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039 - 2043 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5       | 0,5       | 0,5         |
| потери теплоносителя, м <sup>3</sup> /ч                              | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039     | 0,039     | 0,039       |

Таблица 2.67 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и потерь котельной ДРСУ с. Введенское

| Величина \ Год                                                       | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039 - 2043 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|
| производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081     | 0,081     | 0,081       |
| потери теплоносителя, м <sup>3</sup> /ч                              | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081     | 0,081     | 0,081       |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2014 года в 2023 году значительные изменения баланса производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя в системах теплоснабжения населенного пункта с. Введенское отсутствуют.

## **ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии**

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны теплоснабжения и нагрузка потребителей сохранится на расчетный период.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой на окраинах села, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов сохранится на расчетный период.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не предвидится. Возникновение условий ее организации – отключение многоквартирных домов от централизованной системы теплоснабжения – не предполагается.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчетного периода в населенном пункте с. Введенское случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Подпункт разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Подпункт разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют.

Реконструкция и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предполагается на расчетный период.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предполагается на расчетный период.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в населенном пункте с. Введенское нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в населенном пункте с. Введенское отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период с выводом в резерв и (или) выводом из эксплуатации котельных на расчетный период не требуется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах с. Введенское, где расположена малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем, ограниченных своими радиусами эффективного теплоснабжения.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения в центральных котельных и индивидуальных источниках населенного пункта с. Введенское остаются неизменными на расчетный период.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии в населенном пункте с. Введенское отсутствуют и их ввод не предполагается на расчетный период. Местным видом топлива являются дрова, которое не используется на централизованных источниках из-за низкого КПД.

#### 7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского населенного пункта на расчетный период не требуется.

#### 7.15 Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии представлены в таблице 2.68 и 2.69.

Таблица 2.68 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных с. Введенское

| Теплоисточник                                                       | Котельная школы | Котельная больницы | Котельная ДРСУ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Площадь действия источника тепла, км <sup>2</sup>                   | 0,0075          | 0,0145             | 0,2777         |
| Число абонентов, шт.                                                | 2               | 2                  | 32             |
| Среднее число абонентов на 1 км <sup>2</sup>                        | 266,67          | 137,93             | 115,23         |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м <sup>2</sup>          | 46,27           | 55,81              | 220,27         |
| Стоимость тепловых сетей, млн. руб.                                 | 0,25            | 0,19               | 0,84           |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м <sup>2</sup> | 5403,07         | 3404,41            | 3813,50        |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч                           | 0,148           | 0,159              | 0,134          |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч·км <sup>2</sup>      | 19,73           | 10,97              | 0,48           |
| Расчетный перепад температур в т/с, °С                              | 40              | 40                 | 25             |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км                               | 2,86            | 4,01               | 5,82           |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км                              | 0,86            | 0,146              | 0,36           |

Результат расчета показывает, что все потребители, находящиеся в зоне действия своих источников расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

Таблица 2.69 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для котельных с. Введенское

| Теплоисточник                                                     | Котельная школы | Котельная больницы | Котельная ДРСУ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Площадь окружности действия источника тепла, км <sup>2</sup>      | 2,322           | 0,067              | 0,407          |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч км <sup>2</sup> ) | 0,06            | 2,37               | 0,33           |
| Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч                 | 0,46            | 0,42               | 0,97           |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км                            | 3,11            | 2,64               | 7,24           |

Результат расчета показывает, что все потребители, находящиеся в зоне действия источников котельных с. Введенское расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

## **ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них**

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом выведенных из эксплуатации тепловых сетей и сооружений на них, отсутствуют.

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку не предполагается.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Организация поставок потребителей от различных централизованных источников тепловой энергии не предполагается. Строительство сетей для этой цели не требуется.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство, реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчётный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети котельных находятся в ветхом состоянии из-за исчерпания эксплуатационного ресурса. В связи с чем требуется их реконструкция.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории населенного пункта с. Введенское отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельных.

## **ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения**

Актуальные изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов, не требуются по причине отсутствия таких сетей.

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии населенного пункта с. Введенское функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в населенном пункте с. Введенское отсутствуют. Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода не требуется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Открытые системы теплоснабжения в населенном пункте с. Введенское отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в населенном пункте с. Введенское отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Открытые системы теплоснабжения в сельском населенном пункте с. Введенское отсутствуют. Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему (систему ГВС соответственно) на расчетный период не предполагается.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, подтверждаются соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).

Однако мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

## ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

Значительные изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Основными видами топлива для централизованных котельных населенного пункта с. Введенское является природный газ. Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива приведены в таблице 2.70.

Таблица 2.70 – Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| Источник тепловой энергии | Вид расхода топлива  | Период     | Значения расхода топлива по этапам (годам), тыс.м <sup>3</sup> /год |            |            |            |            |            |            |            |             |
|---------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                           |                      |            | 2023                                                                | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029-2033  | 2034-2038  | 2039 - 2043 |
| Котельная школы           | максимальный часовой | зимний     | 0,037                                                               | 0,037      | 0,037      | 0,037      | 0,037      | 0,037      | 0,037      | 0,037      | 0,037       |
|                           |                      | летний     | 0                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                           |                      | переходной | 0,037<br>0                                                          | 0,037<br>0 | 0,037<br>0 | 0,037<br>0 | 0,037<br>0 | 0,037<br>0 | 0,037<br>0 | 0,037<br>0 | 0,037<br>0  |
|                           | годовой              | зимний     | 51,8                                                                | 51,8       | 51,8       | 51,8       | 51,8       | 51,8       | 51,8       | 51,8       | 51,8        |
|                           |                      | летний     | 0                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                           |                      | переходной | 42,8                                                                | 42,8       | 42,8       | 42,8       | 42,8       | 42,8       | 42,8       | 42,8       | 42,8        |
| Котельная больницы        | максимальный часовой | зимний     | 0,030                                                               | 0,030      | 0,030      | 0,030      | 0,030      | 0,030      | 0,030      | 0,030      | 0,030       |
|                           |                      | летний     | 0                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                           |                      | переходной | 0,029<br>8                                                          | 0,029<br>8 | 0,029<br>8 | 0,029<br>8 | 0,029<br>8 | 0,029<br>8 | 0,029<br>8 | 0,029<br>8 | 0,029<br>8  |
|                           | годовой              | зимний     | 41,7                                                                | 41,7       | 41,7       | 41,7       | 41,7       | 41,7       | 41,7       | 41,7       | 41,7        |
|                           |                      | летний     | 0                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                           |                      | переходной | 34,4                                                                | 34,4       | 34,4       | 34,4       | 34,4       | 34,4       | 34,4       | 34,4       | 34,4        |
| Котельная ДРСУ            | максимальный часовой | зимний     | 0,039                                                               | 0,038      | 0,038      | 0,038      | 0,037      | 0,037      | 0,036      | 0,035      | 0,033       |
|                           |                      | летний     | 0                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                           |                      | переходной | 0,038<br>4                                                          | 0,038<br>1 | 0,037<br>9 | 0,037<br>6 | 0,037<br>3 | 0,037<br>0 | 0,035<br>8 | 0,034<br>6 | 0,033<br>3  |
|                           | годовой              | зимний     | 53,8                                                                | 53,4       | 53,0       | 52,6       | 52,3       | 51,9       | 50,2       | 48,5       | 46,6        |
|                           |                      | летний     | 0                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                           |                      | переходной | 44,4                                                                | 44,1       | 43,8       | 43,4       | 43,1       | 42,8       | 41,4       | 40,0       | 38,4        |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2014года в 2023 году значительные изменения отсутствуют.

### 10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов нормативных запасов резервного и аварийного видов топлива по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблицах 2.71 и 2.72.

Таблица 2.71 – Расчеты нормативных запасов резервных видов топлива

| Источник тепловой энергии | Этап (год), т/год |      |      |      |      |      |            |           |            |
|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------------|
|                           | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 | 2034-2038 | 2039 -2043 |
| Котельная школы           | 1,81              | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81       | 1,81      | 1,81       |
| Котельная больницы        | 1,45              | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45       | 1,45      | 1,45       |
| Котельная ДРСУ            | 1,88              | 1,86 | 1,85 | 1,84 | 1,82 | 1,81 | 1,75       | 1,69      | 1,62       |

Таблица 2.72 – Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива

| Источник тепловой энергии | Этап (год), т/год |      |      |      |      |      |            |           |            |
|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------------|
|                           | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 | 2034-2038 | 2039 -2043 |
| Котельная школы           | 1,23              | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23       | 1,23      | 1,23       |
| Котельная больницы        | 0,99              | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99       | 0,99      | 0,99       |
| Котельная ДРСУ            | 1,28              | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,19       | 1,15      | 1,11       |

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основными видами топлива для котельных сельского населенного пункта с. Введенское является природный газ.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Местным видом топлива в сельского населенного пункта с. Введенское является дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для котельный сельского населенного пункта с. Введенское используется природный газ. Доля их использования составляет 100 %. Значения низшей теплоты сгорания топлива и его доля по источникам приведены в таблице 2.73.

Таблица 2.73 – Значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения с. Введенское

| № пп | Система теплоснабжения | Топливо       | Объем потребления, тыс.м <sup>3</sup> | Доля потребления, % | Значение низшей теплоты сгорания топлива, ккал/м <sup>3</sup> |
|------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.   | Котельная школы        | Природный газ | 106,0                                 | 35,2                | 7880                                                          |
| 2.   | Котельная больницы     | Природный газ | 85,3                                  | 28,3                | 7880                                                          |
| 3.   | Котельная ДРСУ         | Природный газ | 110,0                                 | 36,5                | 7880                                                          |




Рисунок 2.14 – Доля топлива используемого для производства тепловой энергии по системам теплоснабжения

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий вид топлива по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в сельском населенном пункте с. Введенское, – природный газ.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельского населенного пункта с. Введенское является сохранение существующего потребления природного газа и полный перевод индивидуальных источников на газообразное топливо.

## ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) каждого нерезервированного теплопровода относительно каждой тепловой камеры, входящего в состав теплопроводов, выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 18 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения с учетом всех предложений по реконструкции и (или) модернизации теплопроводов с увеличением их диаметра, указанных в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, а также с учетом «Информационных материалов по разработке, актуализации и утверждению схем теплоснабжения» – Приложение к письму «О направлении разъяснений» заместителя Министра энергетики Российской Федерации (МИНЭНЕРГО РОССИИ) от 12.04.2024 № СП-5908/07.

Тепловые сети сельского населенного пункта с. Введенское состоят из не резервируемых участков. При выполнении оценки показателей надежности теплоснабжения потребителя рассматривается расчетный уровень теплоснабжения, так как пониженный (аварийный), характеризующийся подачей потребителям аварийной нормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой части тепловых сетей, технически невозможен из-за отсутствия резервируемых участков.

При расчете учтены предложения по реконструкции и (или) модернизации теплопроводов с увеличением их диаметра, указанные в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Интенсивность отказов участка тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации (рисунок 2.15).




Рисунок 2.15 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов использована зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

$$\lambda(t) = \lambda_0(0.1 \cdot \tau)^{\alpha-1},$$

где  $\tau$  – срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра  $\alpha$ : при  $\alpha < 1$ , она монотонно убывает, при  $\alpha > 1$  - возрастает; при  $\alpha = 1$  функция принимает вид  $\lambda(t) = \lambda_0 = \text{Const}$ . А  $\lambda_0$  - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты  $\alpha$ :  
 0,8 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;

$0,5 \times \exp(\tau/20)$  – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.

Параметр потока отказов участка тепловой сети определяется по формуле

$$\omega = \lambda \cdot L,$$

где  $L$  – протяженность участка тепловой сети.

Год ввода в эксплуатацию, протяженности тепловых сетей приведены в таблице 2.74.

Таблица 2.74 – Расчет интенсивности отказов на участке теплотрасс

| Теплотрасса        | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность теплотрассы, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год |
|--------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Котельная школы    | 1990                     | 33          | 0,006783157                                  | 0,307                         | 0,0020824                               |
| Котельная больницы | 1990                     | 33          | 0,006783157                                  | 0,237                         | 0,0016076                               |
| Котельная ДРСУ     | 1987                     | 36          | 0,013378718                                  | 1,047                         | 0,0140075                               |

Перспективный расчет средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в централизованных котельных приведен в таблице 2.75.

Таблица 2.75 – Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети котельной школы

| Показатель                          | Этап (год) |      |      |      |      |           |           |           |
|-------------------------------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| Котельная школы, $10^{-3}$ 1/год    | 2,57       | 3,22 | 4,11 | 5,32 | 0,49 | 0,31      | 0,31      | 0,31      |
| Котельная больницы, $10^{-3}$ 1/год | 1,99       | 2,49 | 3,17 | 4,11 | 5,41 | 0,38      | 0,24      | 0,24      |
| Котельная ДРСУ, $10^{-3}$ 1/год     | 18,14      | 2,32 | 1,05 | 1,33 | 1,05 | 1,05      | 1,05      | 1,26      |

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Среднее время до восстановления участка теплопровода вычисляется по формуле

$$z = 2.91 \times [1 + (20,89 - 1,88 \cdot L) \cdot d^{1,2}], \text{ ч}$$

где  $L$  – протяженность участка тепловой сети, км;

$d$  – диаметр участка тепловой сети, м.

Среднее время до восстановления участка теплопровода котельной школы составляет 4,456 ч., № 2 – 5,568 ч. и № 3 – 5,059 ч.

Расчет приведенной продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения приведен в таблице 2.76.

Таблица 2.76 – Расчет приведенной продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной школы

| Показатель              | Этап (год) |       |       |       |       |            |            |            |
|-------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|
|                         | 2024       | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029- 2033 | 2034- 2038 | 2039- 2043 |
| Котельная школы, час    | 0,011      | 0,014 | 0,018 | 0,024 | 0,002 | 0,001      | 0,001      | 0,001      |
| Котельная больницы, час | 0,009      | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,024 | 0,002      | 0,001      | 0,001      |
| Котельная ДРСУ, час     | 0,081      | 0,010 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,005      | 0,005      | 0,006      |

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты  $P_{ит} = 0,97$ ;
- тепловых сетей  $P_{тс} = 0,9$ ;
- потребителя теплоты  $P_{пт} = 0,99$ ;
- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом  $P_{сцт} = 0,9 \times 0,97 \times 0,99 = 0,86$ .

Вероятность безотказного теплоснабжения  $j$ -го потребителя или вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры внутри отапливаемого помещения  $j$ -го потребителя не ниже минимально допустимого значения определяется по формуле:

$$P_j = \exp (-[p_0 \cdot \Sigma(\omega_f \tau_{j,f}^{pab})])$$

где  $\tau_{j,f}^{pab}$  – повторяемость температуры наружного воздуха  $t^{н.в}$  ниже  $t_{j,f}^{pab}$ , ч;

$t_{j,f}^{pab}$  – температура наружного воздуха при которой время восстановления  $f$ -го участка  $z_f^B$  равно временному резерву  $j$ -го потребителя, т.е. время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения  $j$ -го потребителя до минимально допустимого значения  $t_{j,min}^B$ .

С помощью установления значений величин  $t_{j,f}^{pab}$  и  $\tau_{j,f}^{pab}$  выделяется доля отопительного периода, в течении которого выход в аварию  $f$ -го участка тепловой сети влияет на величину  $P_j$  (вероятности безотказного теплоснабжения  $j$ -го потребителя).

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловых сетей приведен в таблице 2.77.

Таблица 2.77 – Расчет надежности теплоснабжения школьных котельных

| Система тепло-снабжения | Вероятность безотказной работы теплотрассы, $P_{ТС}$ | Вероятность безотказной работы источника теплоснабжения, $P_{ИС}$ | Вероятность безотказной работы потребителя теплоты, $P_{ПТ}$ | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения, $P_{СЦТ}$ | Минимальная вероятность безотказной работы системы теплоснабжения*, $P_{СЦТ}$ |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Котельная школы         | 0,934                                                | 0,97                                                              | 0,90                                                         | 0,82                                                             | 0,86                                                                          |
| Котельная больницы      | 0,948                                                | 0,97                                                              | 0,90                                                         | 0,83                                                             |                                                                               |
| Котельная ДРСУ          | 0,604                                                | 0,97                                                              | 0,90                                                         | 0,53                                                             |                                                                               |

\* – СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Анализ полученных данных показывает, что существующая надежность системы теплоснабжения центральных котельных не соответствует норме и может быть обеспечена своевременным обновлением тепловых сетей.

Расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системе теплоснабжения с. Введенское приведен в таблице 2.78.

Таблица 2.78 – Расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системе теплоснабжения центральной котельной с. Введенское

| Показатель         | Этап (год) |       |       |       |       |            |           |            |
|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|
|                    | 2024       | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029- 2033 | 2034-2038 | 2039 -2043 |
| Котельная школы    | 0,916      | 0,893 | 0,862 | 0,821 | 1,000 | 0,998      | 0,997     | 0,995      |
| Котельная больницы | 0,935      | 0,917 | 0,892 | 0,859 | 0,814 | 1,000      | 0,999     | 0,997      |
| Котельная ДРСУ     | 0,511      | 0,941 | 0,985 | 0,996 | 0,996 | 0,991      | 0,985     | 0,976      |

#### 11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Для оценки надежности расчетного уровня используется коэффициент готовности  $K_j$ , представляющий собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения  $j$ -го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение  $j$ -го потребителя не нарушается).

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения  $j$ -го потребителя определяется по формуле

$$K_j = p_0 + \sum_{f \in F_j} p_f,$$

где  $F_j$  – множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения  $j$ -го потребителя;

$p_0$  – стационарная вероятность рабочего состояния сети:

$$p_0 = 1/(1 + \sum_{i=1}^N \omega_i/\mu_i);$$

$p_f$  – вероятность состояния сети, соответствующая отказу  $f$ -го элемента:

$$p_f = \omega / \mu_f \cdot p_0;$$

где  $\omega$  – параметр потока отказов элемента тепловой сети, 1/ч;

$\mu$  – интенсивность восстановления элемента тепловой сети, 1/ч:

$$\mu = 1/z$$

$z$  – среднее время до восстановления участка теплопровода.

Стационарные вероятности состояний ТС ( $p_0$  и  $p_f$ ) определяются для марковского стационарного процесса смены состояний ТС с простым пуассоновским распределением потока отказов.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе  $K_r$  принимается 0,97.

Тепловая сеть – тупиковая (не имеет кольцевой части), при выходе из строя одного ее из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом, при этом теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Таблица 2.79 – Коэффициенты готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Котельная школы           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Котельная больницы        | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Котельная ДРСУ            | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00      | 1,00      | 1,00      |

## 11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии  $j$ -тому потребителю в течение отопительного периода определяется по формуле:

$$\bar{Q}_j = \left( \theta_j^p - \sum_{f=0} p_f q_{i,j} \right) \times (\tau_1^p - \tau_2^p) \times \frac{t_j^{B.p} - t^{H.cp}}{t_j^{B.p} - t^{H.p}} \tau^{от}$$

где  $\theta_j^p$  – расчетный при  $t^{H.p.}$  часовой расход теплоносителя у  $j$ -того потребителя, т/ч;

$q_{i,j}$  – часовой расход теплоносителя у  $j$ -того потребителя при отказе  $f$ -того участка тепловой сети, т/ч;

$\tau_1^p$  – расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  $t^{H.p.}$  в подающем теплопроводе тепловой сети, °C;

$\tau_2^p$  – расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  $t^{H.p.}$  в обратном теплопроводе тепловой сети, °C.

$t^{B.p.}$  – расчетная температура внутри отапливаемого здания, °C;

$t^{H.p.}$  – расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °C;

$t^{H.cp.}$  – средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °C

$\tau^{от}$  – продолжительность отопительного периода, ч;

Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Введенское приведены в таблице 2.80.

Таблица 2.80 – Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения

| Показатель         | Этап (год) |       |       |       |        |            |           |           |
|--------------------|------------|-------|-------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
|                    | 2024       | 2025  | 2026  | 2027  | 2028   | 2029- 2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| Котельная школы    | 0,002      | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,0003 | 0,0001     | 0,0001    | 0,0001    |
| Котельная больницы | 0,001      | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004  | 0,0003     | 0,0002    | 0,0002    |
| Котельная ДРСУ     | 0,011      | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001  | 0,001      | 0,001     | 0,001     |

### 11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Тепловой сети содержат участки, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), и являются потенциально ненадежными. Согласно алгоритму расчета показателей надежности теплоснабжения потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения, методических указаний по разработке схем теплоснабжения, такие участки выделяются в отдельную группу и после дополнительного анализа их состояния рекомендуются к замене.

С учетом принятых предложений по реконструкции и (или) модернизации теплопроводов, указанных в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, расчетная вероятность безотказной работы системы теплоснабжения выше минимальной  $P_{TC} = 0,9$  с 2029 г.

Разработка дополнительных, в том числе базовых, предложений по мероприятиям, направленным на достижение нормативных показателей надежности теплоснабжения:

- резервирование головного участка на коллекторах источника тепловой энергии;
- резервирование головного участка за счет строительства только подающего теплопровода;
- строительство резервных нагруженных связей между теплопроводами;
- организация резервных нагруженных связей между источниками тепловой энергии;
- изменение "уставок" в системе регулирования производительности насосных агрегатов, насосных станций с целью обеспечения режимов циркуляции теплоносителя в аварийных ситуациях;

- изменение конфигурации включения агрегатов на насосных станциях;
  - строительство контрольно-распределительных пунктов на ответвлениях
- не требуется.

Таким образом, в рассматриваемой тупиковой сети  $P_j < P_{TC}$  после реализованных мероприятий по ремонту тепловых сетей, то резервирования сети не требуется. Необходимость определения объема резервирования, обеспечивающий нормативные значения показателей отсутствует.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2023 года в 2024 году скорректированы значения показателей надежности в соответствии с предлагаемыми мероприятиями по обновлению тепловых сетей и их сокращении, инвентаризации сетей обслуживающей организацией.

## 11.7 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

При выполнении оценки показателей надежности теплоснабжения потребителя должны рассматриваться два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и пониженный (аварийный), характеризующийся подачей потребителям аварийной нормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой части тепловых сетей.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

- подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 2.81.

Таблица 2.81 – Допустимое снижение подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя                                                                                             | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления $t_0$ , °С |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                     | минус 10                                                                        | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до                                                                           | 78                                                                              | 84       | 87       | 89       | 91       |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |                                                                                 |          |          |          |          |

В системе теплоснабжения резервные источники отсутствуют, передача части тепловой нагрузки на другие источники невозможна. В связи с чем аварии связанные с полным прекращением подачи тепла с источника или функционирования коллектора тепловой сети приведут к остановке работы всей системы теплоснабжения и результатами для всех потребителей, приведенными в Разделе 16 пояснительной записки Схемы теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации все не отключенные потребители переводят на лимитированное теплоснабжение и сокращают расход теплоносителя, поступающего к потребителю.

При допустимой возможности снижения температуры помещения 12 °С (для жилых и общественных зданий) коэффициент лимитированного теплоснабжения составляет 0,86.

Переключения запорно-регулирующей арматуры на тепловой сети, позволяющей обеспечить циркуляцию теплоносителя в тепловой сети до и после аварийного участка, технически невозможны.

Моделированием гидравлических режимов работы таких систем выполнено с помощью программы Zulu Thermo. Графический вид моделей систем теплоснабжения приведен на рисунках 2.16 - 2.18.



Рисунок 2.16 – Модель системы теплоснабжения котельной школы




Рисунок 2.17 – Модель системы теплоснабжения котельной больницы



Рисунок 2.18 – Модель системы теплоснабжения котельной ДРСУ

#### 11.7.1 Отказы элементов тепловых сетей

Оценка надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения выполняется на основании результатов анализа расчетов возможности обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения с перспективной нагрузкой при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии, однако котельные имеют по одному выводу.

Кольцевые тепловые сети в системе теплоснабжения отсутствуют, отказы элементов тепловых сетей в их параллельных или резервируемых участках невозможны. Переключения существующей запорно-регулирующей арматуры, обеспечивающей циркуляцию теплоносителя в нижних (после головного участка) участках тепловой сети, технически невозможно.

Наиболее вероятным отказом является отключение одного отвода от коллектора. Одновременное отключение двух и более отводов маловероятно и является аварийным режимом близким к полному прекращению работы всей системы теплоснабжения.

Для потребителей, находящихся в аварийной зоне и оставшихся без поставки тепла, время понижения температуры внутреннего воздуха до 12 °С при различной градации наружных температур представлено в таблице 2.82. Аккумуляционная способность зданий принята в среднем 30 часов.

Таблица 2.82 – Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С, час |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| -37                               | 4,5                                                                             |
| -35                               | 4,7                                                                             |
| -30                               | 5,2                                                                             |
| -25                               | 5,9                                                                             |
| -20                               | 6,7                                                                             |
| -15                               | 7,8                                                                             |

| Температура наружного воздуха, °С | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С, час |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| -10                               | 9,3                                                                             |
| -5                                | 11,6                                                                            |
| 0                                 | 15,3                                                                            |
| 5                                 | 22,9                                                                            |
| 8                                 | 33,0                                                                            |

Расчет времени снижения температуры, час, в жилых зданиях до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения определено:

$$t = \beta \cdot \ln (t_b - t_n) / (t_{b.a} - t_n),$$

где  $\beta$  - коэффициент аккумуляции помещения (здания), час;

$t_b$  – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 20 °С;

$t_n$  – температура наружного воздуха, °С;

$t_{b.a}$  – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Наиболее сложным отказом является отключение отвода от коллектора с максимальной тепловой нагрузкой.

Результаты гидравлических расчетов в аварийной ситуации представлены пьезометрическими графиками на рисунке 2.19 – 2.21.




Рисунок 2.19 – Пьезометрический график от источника теплоснабжения (котельной школы) до самого удаленного потребителя



Рисунок 2.20 – Пьезометрический график от источника теплоснабжения (котельной больницы) до самого удаленного потребителя




Рисунок 2.21 – Пьезометрический график от источника теплоснабжения (котельной ДРСУ) до самого удаленного потребителя

### 11.7.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Наиболее вероятное снижение подачи тепловой энергии возникает при отказе одного из котлов на источнике теплоснабжения, наиболее сложное – котла наибольшей располагаемой мощности.

Результаты гидравлических расчетов в аварийной ситуации представлены пьезометрическими графиками на рисунке 2.22 - 2.24.



Рисунок 2.22 – Пьезометрический график от источника теплоснабжения (котельной школы) до самого удаленного потребителя в аварийной ситуации



Рисунок 2.23 – Пьезометрический график от источника теплоснабжения (котельной больницы) до самого удаленного потребителя в аварийной ситуации




Рисунок 2.24 – Пьезометрический график от источника теплоснабжения (котельной ДРСУ) до самого удаленного потребителя в аварийной ситуации

В заключение сложившейся ситуации при моделировании аварии можно сделать вывод, что установка дроссельных устройств у потребителей, производимая при наладке сетей, может обеспечить правильное распределение теплоносителя по потребителям лишь в расчетном гидравлическом режиме и близких к нему, но существенно ограничивает возможности управления переменными нормальными режимами и практически не обеспечивает управляемость сети при авариях.

Причиной тому служит, в первую очередь, отсутствие на тепловых сетях и у потребителей оборудования с автоматическим регулированием.

При отказе элемента тепловых сетей, расположенном не на коллекторе, и его отключении, например на отводе от коллектора, в теплоснабжающей системе устанавливается аварийный гидравлический режим с повышенным по сравнению с нормальным режимом суммарным расходом теплоносителя у потребителей (таблицах 2.80 - 2.82). В неуправляемых системах (отсутствие автоматического регулирования) потребители получают больше, чем расчетное количество теплоносителя.

При снижении располагаемой мощности котельной, потребители, удаленные от теплоисточника, могут вообще не получить требуемое тепло, т.е. попасть в состояние отказа не будучи отключенными от тепловой сети.

Значения величин снижения температуры в зданиях потребителей приведено в таблицах 2.83 - 2.85.

Таблица 2.83 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной школы

| Режим | Нормальный режим                        |                                |                                                | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |                                        | Отключение котла на источнике теплоснабжения |                                        |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|       | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО, °С | Расход сетевой воды на СО, т/ч                        | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Расход сетевой воды на СО, т/ч               | Температура внутреннего воздуха СО, °С |
| 4     | 0,04                                    | 1,64                           | 20,40                                          | 1,82                                                  | 21                                     | 1,62                                         | 12,70                                  |
| 6     | 0,11                                    | 4,51                           | 20,10                                          | авар.откл.                                            | авар.откл.                             | 4,47                                         | 12,50                                  |

Таблица 2.84 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной больницы

| Режим | Нормальный режим                        |                                |                                                | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |                                        | Отключение котла на источнике теплоснабжения |                                        |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|       | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО, °С | Расход сетевой воды на СО, т/ч                        | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Расход сетевой воды на СО, т/ч               | Температура внутреннего воздуха СО, °С |
| 11    | 0,10                                    | 4,20                           | 20,10                                          | авар.откл.                                            | авар.откл.                             | 4,20                                         | 13,00                                  |
| 13    | 0,06                                    | 2,36                           | 20,40                                          | 2,79                                                  | 21,20                                  | 2,37                                         | 13,20                                  |

Таблица 2.85 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной ДРСУ

| Режим | Нормальный режим                        |                                |                                                | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |                                        | Отключение котла на источнике теплоснабжения |                                        |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sys   | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО, °С | Расход сетевой воды на СО, т/ч                        | Температура внутреннего воздуха СО, °С | Расход сетевой воды на СО, т/ч               | Температура внутреннего воздуха СО, °С |
| 6     | 0,01                                    | 0,52                           | 20,20                                          | 0,52                                                  | 20,20                                  | 0,52                                         | 13,00                                  |
| 8     | 0,02                                    | 0,64                           | 20,20                                          | 0,64                                                  | 20,20                                  | 0,64                                         | 13,10                                  |
| 12    | 0,02                                    | 0,67                           | 20,50                                          | 0,68                                                  | 20,50                                  | 0,68                                         | 13,40                                  |
| 16    | 0,01                                    | 0,34                           | 20,60                                          | 0,34                                                  | 20,60                                  | 0,35                                         | 13,50                                  |
| 18    | 0,02                                    | 1,13                           | 21,00                                          | 1,14                                                  | 21,10                                  | 1,17                                         | 13,90                                  |
| 20    | 0,02                                    | 0,92                           | 20,30                                          | 0,92                                                  | 20,40                                  | 0,92                                         | 13,20                                  |
| 24    | 0,05                                    | 2,03                           | 20,60                                          | авар.откл.                                            | авар.откл.                             | 2,07                                         | 13,50                                  |
| 26    | 0,01                                    | 0,34                           | 20,60                                          | авар.откл.                                            | авар.откл.                             | 0,35                                         | 13,50                                  |

## **ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию**

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций на реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 2.86. Инвестиции на техническое перевооружение источников тепловой энергии не требуются.

Таблица 2.86 – Инвестиции в реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № пп | Мероприятие                                         | Объем инвестиций, тыс. руб |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.   | Замена котельного оборудования в котельной школы    | 464                        |
| 2.   | Замена котельного оборудования в котельной больницы | 324                        |
| 3.   | Замена котельного оборудования в котельной ДРСУ     | 702                        |
| 4.   | Реконструкция тепловых сетей котельной школы        | 823                        |
| 5.   | Реконструкция тепловых сетей котельной больницы     | 636                        |
| 6.   | Реконструкция тепловых сетей котельной ДРСУ         | 2808                       |

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источниками необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реконструкции и строительства новых тепловых сетей, планируются федеральный и областной бюджеты, а также внебюджетные источники.

### 12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Показатель эффективности реализации мероприятия приведенный в таблице 2.87 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

Таблица 2.87 – Расчеты эффективности инвестиций

| №<br>пп | Показатель                                                         | Год  |      |      |      |      |               |               |                |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|----------------|-------|
|         |                                                                    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039 -<br>2043 | Всего |
| 1       | Цена реализации мероприятия, тыс. р.                               | 0    | 936  | 936  | 936  | 823  | 636           | 0             | 1490           | 5757  |
| 2       | Текущая эффективность мероприятия 2024 г.                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0              | 0     |
| 3       | Текущая эффективность мероприятия 2025 г.                          |      | 94   | 94   | 94   | 94   | 468           | 468           | 468            | 1780  |
| 4       | Текущая эффективность мероприятия 2026 г.                          |      |      | 94   | 94   | 94   | 468           | 468           | 468            | 1686  |
| 5       | Текущая эффективность мероприятия 2027 г.                          |      |      |      | 94   | 94   | 468           | 468           | 468            | 1592  |
| 6       | Текущая эффективность мероприятия 2028 г.                          |      |      |      |      | 82   | 412           | 412           | 412            | 1318  |
| 7       | Текущая эффективность мероприятия 2029-33 гг.                      |      |      |      |      |      | 64            | 64            | 64             | 192   |
| 8       | Текущая эффективность мероприятия 2034-38 гг.                      |      |      |      |      |      |               | 0             | 0              | 0     |
| 9       | Текущая эффективность мероприятия 2039-43 гг.                      |      |      |      |      |      |               |               | 149            | 149   |
| 10      | Эффективность мероприятия, тыс. р.                                 | 0    | 94   | 188  | 282  | 364  | 1880          | 1880          | 2029           | 6717  |
| 11      | Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности |      |      |      |      |      |               |               |                | 1,17  |

Экономический эффект мероприятий достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных, снижение расхода топлива, уменьшение вероятности отказов котельных, снижение затрат, связанных с круглосуточным дежурством кочегаров.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются из бюджета поселения. Компенсацию единовременных затраты, необходимых для реконструкции сетей, не планируется включать в тариф на тепло.

## ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава разработана с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения населенного пункта с. Введенское в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения на расчетный период приведены в таблице 2.88.

В схеме теплоснабжения населенного пункта с. Введенское 2023 года разработаны индикаторы развития систем теплоснабжения.

Таблица 2.88 – Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Введенское

| №<br>п/п | Индикатор                                                                                                                           | Год                 | Ед. изм.    | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039-<br>2043 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.       | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях              |                     |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |
| 1.1      | для котельной школы                                                                                                                 | Ед.                 | 0,002<br>08 | 0,002<br>57 | 0,003<br>22 | 0,004<br>11 | 0,005<br>32 | 0,000<br>49 | 0,000<br>31 | 0,0003<br>1   | 0,000<br>31   |               |
| 1.2      | для котельной больницы                                                                                                              | Ед.                 | 0,001<br>61 | 0,001<br>99 | 0,002<br>49 | 0,003<br>17 | 0,004<br>11 | 0,005<br>41 | 0,000<br>38 | 0,0002<br>4   | 0,000<br>24   |               |
| 1.3      | для котельной ДРСУ                                                                                                                  | Ед.                 | 0,014<br>01 | 0,018<br>14 | 0,002<br>32 | 0,001<br>05 | 0,001<br>33 | 0,001<br>05 | 0,001<br>05 | 0,0010<br>5   | 0,001<br>26   |               |
| 2.       | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед.                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -             | -             |               |
| 3.       | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии                |                     |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |
| 3.1      | для котельной школы                                                                                                                 | Тут/Гкал            | 0,219       | 0,219       | 0,219       | 0,219       | 0,219       | 0,219       | 0,219       | 0,219         | 0,219         |               |
| 3.2      | для котельной больницы                                                                                                              | Тут/Гкал            | 0,217       | 0,217       | 0,217       | 0,217       | 0,217       | 0,217       | 0,217       | 0,217         | 0,217         |               |
| 3.3      | для котельной ДРСУ                                                                                                                  | Тут/Гкал            | 0,161       | 0,161       | 0,161       | 0,161       | 0,161       | 0,161       | 0,162       | 0,162         | 0,161         |               |
| 4.       | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети               |                     |             |             |             |             |             |             |             |               |               |               |
| 4.1      | для котельной школы                                                                                                                 | Гкал/м <sup>2</sup> | 1,375       | 1,375       | 1,698       | 1,698       | 1,698       | 1,698       | 1,698       | 1,698         | 1,698         |               |
| 4.2      | для котельной больницы                                                                                                              | Гкал/м <sup>2</sup> | 1,261       | 1,262       | 1,262       | 1,262       | 1,262       | 1,262       | 1,262       | 1,262         | 1,262         |               |
| 4.3      | для котельной ДРСУ                                                                                                                  | Гкал/м <sup>2</sup> | 1,752       | 1,725       | 1,700       | 1,675       | 1,650       | 1,624       | 1,511       | 1,398         | 1,272         |               |

| №<br>п/п | Индикатор                                                                                                                                                               | Год                  | Ед. изм. | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039-<br>2043 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 5.       | коэффициент использования установленной тепловой мощности                                                                                                               |                      |          |        |        |        |        |        |        |               |               |               |
| 5.1      | для котельной школы                                                                                                                                                     | -                    |          | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349         | 0,349         | 0,349         |
| 5.2      | для котельной больницы                                                                                                                                                  | -                    |          | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349         | 0,349         | 0,349         |
| 5.3      | для котельной ДРСУ                                                                                                                                                      | -                    |          | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349  | 0,349         | 0,349         | 0,349         |
| 6.       | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке                                                                          |                      |          |        |        |        |        |        |        |               |               |               |
| 6.1      | для котельной школы                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> /Гкал |          | 312,6  | 312,6  | 312,6  | 312,6  | 312,6  | 312,6  | 312,6         | 312,6         | 312,6         |
| 6.2      | для котельной больницы                                                                                                                                                  | м <sup>2</sup> /Гкал |          | 351,0  | 351,0  | 351,0  | 351,0  | 351,0  | 351,0  | 351,0         | 351,0         | 351,0         |
| 6.3      | для котельной ДРСУ                                                                                                                                                      | м <sup>2</sup> /Гкал |          | 1643,8 | 1643,8 | 1643,8 | 1643,8 | 1643,8 | 1643,8 | 1643,8        | 1643,8        | 1643,8        |
| 7.       | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме                                                                                                            | %                    |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 8.       | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии                                                                                                       | Тут/кВт              |          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             | -             | -             |
| 9.       | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | —                    |          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             | -             | -             |
| 10.      | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии                                               | %                    |          | 50     | 60     | 70     | 80     | 90     | 100    | 100           | 100           | 100           |
| 11.      | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)                                                  |                      |          |        |        |        |        |        |        |               |               |               |
| 11.1     | для котельной школы                                                                                                                                                     | лет                  |          | 33     | 34     | 35     | 36     | 37     | 1      | 6             | 11            | 16            |
| 11.2     | для котельной больницы                                                                                                                                                  | лет                  |          | 33     | 34     | 35     | 36     | 37     | 38     | 1             | 6             | 11            |
| 11.3     | для котельной ДРСУ                                                                                                                                                      | лет                  |          | 36     | 37     | 26     | 14     | 3      | 4      | 9             | 14            | 19            |
| 12.      | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей                                     | %                    |          |        |        |        |        |        |        |               |               |               |
| 12.1     | для котельной школы                                                                                                                                                     | %                    |          | -      | -      | -      | -      | -      | 100    | -             | -             | -             |
| 12.2     | для котельной больницы                                                                                                                                                  | %                    |          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 100           | -             | -             |
| 12.3     | для котельной ДРСУ                                                                                                                                                      | %                    |          | -      | -      | 33     | 33     | 33     | -      | -             | -             | -             |

| №<br>п/п | Индикатор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Год | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039-<br>2043 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| 13.      | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)                                                                                                                           |     | %        |      |      |      |      |      |      |               |               |               |
| 13.1     | для котельной школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | %        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 100           |
| 13.2     | для котельной больницы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | %        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 100           |
| 13.3     | для котельной ДРСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | %        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 100           |
| 14.      | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |     | шт.      |      |      |      |      |      |      |               |               |               |
| 14.1     | для котельной школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | шт.      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| 14.2     | для котельной больницы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | шт.      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |
| 14.3     | для котельной ДРСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | шт.      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0             | 0             | 0             |

## ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 14 разработана с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

### 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен с учетом того, что собственник и основной потребитель является муниципальным. Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счет бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2023 год утверждаются приказом департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Прогнозные значения определены с учетом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2023 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах 2.89 - 2.91.

Таблица 2.89 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной школы

| № п/п | Показатель                                                                                | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039 - 2043 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 1.    | Индексы-дефляторы МЭР                                                                     | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 113,5     | 113,5     | 113,5       |
| 2.    | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч                                                   | 0,516   | 0,516   | 0,516   | 0,516   | 0,516   | 0,516   | 0,516     | 0,516     | 0,516       |
| 3.    | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч                                                    | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159     | 0,159     | 0,159       |
| 4.    | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год                                               | 542,2   | 542,2   | 542,2   | 542,2   | 542,2   | 542,2   | 542,2     | 542,2     | 542,2       |
| 5.    | Топливо, тыс.м <sup>3</sup> /год                                                          | 106,00  | 106,00  | 106,00  | 106,00  | 106,00  | 106,00  | 106,00    | 106,00    | 106,00      |
| 6.    | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб                                                   | -       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0         |
| 7.    | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100     | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0     | 100,0     | 100,0       |
| 8.    | Тариф на тепловую                                                                         | 4274,48 | 4458,28 | 4649,99 | 4849,94 | 5058,49 | 5276,01 | 5988,27   | 6796,69   | 7714,24     |

| №<br>п/п | Показатель         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039 -<br>2043 |
|----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|----------------|
|          | энергию, руб./Гкал |      |      |      |      |      |      |               |               |                |

Таблица 2.90 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной больницы

| №<br>п/п | Показатель                                                                                | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039 -<br>2043 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 1.       | Индексы-дефляторы МЭР                                                                     | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 113,5         | 113,5         | 113,5          |
| 2.       | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч                                                   | 0,206   | 0,206   | 0,206   | 0,206   | 0,206   | 0,206   | 0,206         | 0,206         | 0,206          |
| 3.       | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч                                                    | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159         | 0,159         | 0,159          |
| 4.       | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год                                               | 443,2   | 443,2   | 443,2   | 443,2   | 443,2   | 443,2   | 443,2         | 443,2         | 443,2          |
| 5.       | Топливо, тыс.м <sup>3</sup> /год                                                          | 85,30   | 85,30   | 85,30   | 85,30   | 85,30   | 85,30   | 85,30         | 85,30         | 85,30          |
| 6.       | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб                                                   | -       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0           | 0,0           | 0,0            |
| 7.       | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100     | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0         | 100,0         | 100,0          |
| 8.       | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал                                                      | 4478,00 | 4670,55 | 4871,38 | 5080,85 | 5299,33 | 5527,20 | 6273,37       | 7120,27       | 8081,51        |

Таблица 2.91 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной ДРСУ

| №<br>п/п | Показатель                                                                              | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039 -<br>2043 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 1.       | Индексы-дефляторы МЭР                                                                   | 104,3  | 104,3  | 104,3  | 104,3  | 104,3  | 104,3  | 113,5         | 113,5         | 113,5          |
| 2.       | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч                                                 | 0,43   | 0,159  | 0,159  | 0,159  | 0,159  | 0,159  | 0,159         | 0,159         | 0,159          |
| 3.       | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч                                                  | 0,134  | 0,134  | 0,134  | 0,134  | 0,134  | 0,134  | 0,134         | 0,134         | 0,134          |
| 4.       | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год                                             | 768,3  | 762,5  | 756,9  | 751,4  | 745,8  | 740,3  | 715,3         | 690,4         | 662,6          |
| 5.       | Топливо, тыс.м <sup>3</sup> /год                                                        | 110,04 | 109,22 | 108,44 | 107,66 | 106,88 | 106,10 | 102,61        | 99,12         | 95,24          |
| 6.       | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб                                                 | -      | 4,1    | 8,1    | 12,0   | 15,9   | 19,8   | 37,4          | 54,9          | 74,5           |
| 7.       | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, | 100    | 128,0  | 127,1  | 126,2  | 125,3  | 124,4  | 120,3         | 116,2         | 111,7          |

| № п/п | Показатель                           | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039 - 2043 |
|-------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
|       | %                                    |         |         |         |         |         |         |           |           |             |
| 8.    | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 3753,31 | 4069,81 | 4150,55 | 4329,02 | 4515,17 | 4709,32 | 5345,08   | 6066,67   | 6885,67     |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой единой теплоснабжающей организации приведены в таблице 2.92.

Таблица 2.92 – Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации

| № п/п           | Показатель                                                                                 | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| ООО «Теплосеть» |                                                                                            |         |         |         |         |         |         |           |           |           |
| 1.              | Индексы-дефляторы МЭР                                                                      | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 113,5     | 113,5     | 113,5     |
| 2.              | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч                                                    | 0,43    | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159   | 0,159     | 0,159     | 0,159     |
| 3.              | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч                                                     | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134   | 0,134     | 0,134     | 0,134     |
| 4.              | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год                                                | 768,3   | 762,5   | 756,9   | 751,4   | 745,8   | 740,3   | 715,3     | 690,4     | 662,6     |
| 5.              | Топливо, тыс.м <sup>3</sup> /год                                                           | 110,04  | 109,22  | 108,44  | 107,66  | 106,88  | 106,10  | 102,61    | 99,12     | 95,24     |
| 6.              | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб                                                    | -       | 4,1     | 8,1     | 12,0    | 15,9    | 19,8    | 37,4      | 54,9      | 74,5      |
| 7.              | Отношение текущих расходов тепло-снабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100     | 128,0   | 127,1   | 126,2   | 125,3   | 124,4   | 120,3     | 116,2     | 111,7     |
| 8.              | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал                                                       | 3753,31 | 4069,81 | 4150,55 | 4329,02 | 4515,17 | 4709,32 | 5345,08   | 6066,67   | 6885,67   |
| ООО «Уют»       |                                                                                            |         |         |         |         |         |         |           |           |           |
| 1.              | Индексы-дефляторы МЭР                                                                      | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 104,3   | 113,5     | 113,5     | 113,5     |
| 2.              | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч                                                    | 0,722   | 0,722   | 0,722   | 0,722   | 0,722   | 0,722   | 0,722     | 0,722     | 0,722     |
| 3.              | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч                                                     | 0,318   | 0,318   | 0,318   | 0,318   | 0,318   | 0,318   | 0,318     | 0,318     | 0,318     |
| 4.              | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год                                                | 985     | 985     | 985     | 985     | 985     | 985     | 985       | 985       | 985       |
| 5.              | Топливо, тыс.м <sup>3</sup> /год                                                           | 191     | 191     | 191     | 191     | 191     | 191     | 191       | 191       | 191       |
| 6.              | Сокращение расхо-                                                                          | -       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0       |

| №<br>п/п | Показатель                                                                                 | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029-<br>2033 | 2034-<br>2038 | 2039-<br>2043 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
|          | дов на топливо,<br>тыс.руб                                                                 |         |         |         |         |         |         |               |               |               |
| 7.       | Отношение текущих расходов тепло-снабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100     | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| 8.       | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал                                                       | 4274,48 | 4458,28 | 4649,99 | 4849,94 | 5058,49 | 5276,01 | 5988,27       | 6796,69       | 7714,24       |

#### 14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф ежегодно формируется и пересматривается;
- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;
- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;
- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;
- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагрузением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

## ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Значительные изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 2.93 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах с. Введенское

| Система теплоснабжения | Наименование    | ИНН        | Юридический / почтовый адрес                                                 |
|------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Котельная школы        | ООО «Уют»       | 4510026846 | 641334, Курганская область, Кетовский р-н, п. Светлые поляны, мкр 1-й, д. 18 |
| Котельная больницы     | ООО «Уют»       | 4510026846 | 641334, Курганская область, Кетовский р-н, п. Светлые поляны, мкр 1-й, д. 18 |
| Котельная ДРСУ         | ООО «Теплосеть» | 4510028561 | 641310, Курганская область, Кетовский р-н, с Кетово, ул Северная, д. 7       |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 2.94 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения с. Введенское

| Наименование    | ИНН        | Юридический / почтовый адрес                                                 | Системы теплоснабжения |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ООО «Уют»       | 4510026846 | 641334, Курганская область, Кетовский р-н, п. Светлые поляны, мкр 1-й, д. 18 | Котельная школы        |
| ООО «Уют»       | 4510026846 | 641334, Курганская область, Кетовский р-н, п. Светлые поляны, мкр 1-й, д. 18 | Котельная больницы     |
| ООО «Теплосеть» | 4510028561 | 641310, Курганская область, Кетовский р-н, с Кетово, ул Северная, д. 7       | Котельная ДРСУ         |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- 1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- 2 - размер собственного капитала;
- 3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающие организации ООО «Теплосеть» и ООО «Уют» удовлетворяют последнему критерию.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за 2022 - 2023 годы не зафиксированы.

#### 15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия теплоснабжающей организации ООО «Теплосеть» располагается в границах улиц ДРСУ – Строителей – Пушкина – Дороржников. К системе теплоснабжения подключены здания ДРСУ, многоквартирные дома, частные жилые дома, здание ЖКХ.

Зона действия теплоснабжающей организации ООО «Уют» заключена в границах улиц Пушкина – Ленина – Полевая – Вотина, а также – в границах улиц Пушкина – Ленина – Полевая – Вотина. К системе теплоснабжения котельной школы подключены здания школы, к системе теплоснабжения котельной больницы подключены здания больницы.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

## ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава разработана с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 2.95.

Таблица 2.95 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № пп (уникальный номер) | Наименование мероприятия (краткое описание)         | Источник инвестиций                                             | Объем планируемых инвестиций, тыс. рублей |      |      |      |      |           |           |             |      | по проекту в целом |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|------|--------------------|
|                         |                                                     |                                                                 | по каждому году (этапу)                   |      |      |      |      |           |           |             |      |                    |
|                         |                                                     |                                                                 | 2024                                      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039 - 2043 |      |                    |
| СТ.342-24-001-К         | Замена котельного оборудования в котельной школы    | федеральный и областной бюджеты, а также внебюджетные источники | -                                         | -    | -    | -    | -    | -         | -         | 464         | 464  |                    |
| СТ.342-24-002-К         | Замена котельного оборудования в котельной больницы | федеральный и областной бюджеты, а также внебюджетные источники | -                                         | -    | -    | -    | -    | -         | -         | 324         | 324  |                    |
| СТ.342-24-003-К         | Замена котельного оборудования в котельной ДРСУ     | федеральный и областной бюджеты, а также внебюджетные источники | -                                         | -    | -    | -    | -    | -         | -         | 702         | 702  |                    |
| Итого                   |                                                     |                                                                 | 0                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 1490        | 1490 |                    |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в таблице 2.96.

Таблица 2.96 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| № пп (уникальный номер) | Наименование мероприятия (краткое описание)     | Источник инвестиций                                             | Объем планируемых инвестиций, тыс. рублей |      |      |      |      |           |           |           |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                         |                                                 |                                                                 | по каждому году (этапу)                   |      |      |      |      |           |           |           | по проекту в целом |
|                         |                                                 |                                                                 | 2023                                      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2042 |                    |
| СТ.342-24-001-ТС        | Реконструкция тепловых сетей котельной школы    | федеральный и областной бюджеты, а также внебюджетные источники | -                                         | -    | -    | -    | 823  | -         | -         | -         | 823                |
| СТ.342-24-002-ТС        | Реконструкция тепловых сетей котельной больницы | федеральный и областной бюджеты, а также внебюджетные источники | -                                         | -    | -    | -    | -    | 636       | -         | -         | 636                |
| СТ.342-24-003-ТС        | Реконструкция тепловых сетей котельной ДРСУ     | федеральный и областной бюджеты, а также внебюджетные источники | -                                         | 936  | 936  | 936  | -    | -         | -         | -         | 2808               |
| Итого                   |                                                 |                                                                 | 0                                         | 936  | 936  | 936  | 823  | 636       | 0         | 0         | 4267               |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

## ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения поступили следующие предложения.

Отдел ЖКХ Комитета по организации ЖКХ и КС Администрации Кетовского муниципального округа:

1. Включить в Схему раздел «О мерах по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения».

2. Учесть, что по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода, состоявшегося 29 декабря 2021 года дано поручение Президента Российской Федерации «Обеспечить включение в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» (подпункт «б» пункта 2 перечня поручений).

3. Учесть исключение сельсоветов и преобразование Кетовского района в Кетовский муниципальный округ.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Предложения, поступившие от Отдел ЖКХ Комитета по организации ЖКХ и КС Администрации Кетовского муниципального округа, рассмотрены. Изменения и дополнения внесены по тексту утверждаемой части Схемы, обосновывающих материалов и приложения, выполненного в виде графического изображения схем тепловых сетей.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Предложения, поступившие от администрации Кетовского муниципального округа учтены в полном объеме: внесены численные изменения, изменения в графическую часть (приложение к Схеме теплоснабжения), а также изменены формулировки содержания пунктов.

Таблица 2.97 – Реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

| №<br>пп | Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения | Краткое содержание изменения                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Раздел 1.                                                                             | Актуализированы показатели спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения по котельным. |
| 2.      | Раздел 2.                                                                             | Изменены существующие и перспективные балансы тепловой мощности всех источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.           |
| 3.      | Раздел 3.                                                                             | Актуализированы существующие и перспективные балансы теплоно-                                                                                |

| №<br>пп | Разделы схемы теп-<br>лоснабжения и гла-<br>вы обосновывающих<br>материалов к схеме<br>теплоснабжения | Краткое содержание изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                       | сителя для некоторых источников тепловой энергии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.      | Раздел 4.                                                                                             | Разработан раздел, посвященный основным положениям мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.      | Раздел 7.                                                                                             | Разработан раздел, содержащий предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водо-снабжения), отдельных участ-<br>ков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.                                                                                                                                                               |
| 6.      | Раздел 8.                                                                                             | Изменены перспективные топливные балансы по источникам тепло-<br>снабжения.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.      | Раздел 9.                                                                                             | Изменено наименование п. 9.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.      | Раздел 13                                                                                             | Разработан раздел, посвященный синхронизации схемы теплоснабже-<br>ния со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Фе-<br>дерации и (или) поселения, схемой и программой развития электро-<br>энергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и во-<br>доотведения поселения, городского округа, города федерального зна-<br>чения |
| 9.      | Раздел 14.                                                                                            | Разработаны индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.     | Раздел 15.                                                                                            | Обновлены сведения об установлении долгосрочных тарифов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.     | Раздел 16                                                                                             | Разработан раздел, включающий меры по обеспечению надежности<br>теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.     | ГЛАВА 1.                                                                                              | Внесены изменения в отношении оборудования котельных, потерь теп-<br>ловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, значений тепловой<br>нагрузки на коллекторах, резервов и дефицитов тепловой мощности<br>нетто, количества используемого топлива источниками, теплоснабжа-<br>ющих организаций, тарифов на тепловую энергию.                              |
| 13.     | ГЛАВА 2.                                                                                              | Изменены величины перспективного потребления тепловой энергии на<br>цели теплоснабжения.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.     | ГЛАВА 3.                                                                                              | Дополнена электронная модель системы теплоснабжения поселения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.     | ГЛАВА 4.                                                                                              | Скорректированы перспективные балансы тепловой мощности источ-<br>ников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16.     | ГЛАВА 5.                                                                                              | Разработана глава, посвященная мастер-плану развития систем тепло-<br>снабжения поселения.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.     | ГЛАВА 6.                                                                                              | Изменено наименование п. 6.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.     | ГЛАВА 9.                                                                                              | Изменено наименование главы и ее пунктов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.     | ГЛАВА 10.                                                                                             | Актуализированы существующие и перспективные топливные балансы<br>по источникам теплоснабжения.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.     | ГЛАВА 11.                                                                                             | Уточнены данные по оценке надежности.<br>Обеспечено включение в обязательном порядке пунктов в Схему теп-<br>лоснабжения при проведении ее ежегодной актуализации сценариев<br>развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидрав-                                                                                                              |


| №<br>пп | Разделы схемы теп-<br>лоснабжения и гла-<br>вы обосновывающих<br>материалов к схеме<br>теплоснабжения | Краткое содержание изменения                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                       | лических режимов работы таких систем, в том числе при отказе эле-<br>ментов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теп-<br>лоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии |
| 21.     | ГЛАВА 12.                                                                                             | Скорректированы объемы инвестиций в строительство, реконструкцию<br>и техническое перевооружение.                                                                                                      |
| 22.     | ГЛАВА 13.                                                                                             | Разработаны индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.                                                                                                                                       |
| 23.     | ГЛАВА 14.                                                                                             | Изменена с учетом корректировки установленной мощности котель-<br>ных, потребления топлива и установленных долгосрочных параметров<br>тарифов.                                                         |
| 24.     | ГЛАВА 15.                                                                                             | Разработан, раздел, включающий реестр единых теплоснабжающих ор-<br>ганизаций                                                                                                                          |
| 25.     | ГЛАВА 16.                                                                                             | Разработан раздел, содержащий реестр мероприятий схемы теплоснаб-<br>жения                                                                                                                             |
| 26.     | ГЛАВА 17.                                                                                             | Разработана с учетом предложений и замечаний к проекту Схемы теп-<br>лоснабжения от администрации Кетовского муниципального округа и<br>теплоснабжающей организации.                                   |
| 27.     | ГЛАВА 18.                                                                                             | Разработана с учетом сводного тома изменений.                                                                                                                                                          |

## **ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены изменения:

- в объемы потребления тепловой энергии, мощности и теплоносителя;
- изменены существующие и перспективные балансы тепловой мощности;
- изменены перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения
- обновлены данные по длине ремонтируемых тепловых сетей.
- дополнены индикаторы развития систем теплоснабжения сельского населенного пункта.
- внесены изменения по тарифам;
- скорректированы тарифно-балансовые расчетные модели;
- включены меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения;
- включены сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии;
- скорректированы объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных и тепловых сетей.






## Условные обозначения

|  |        |  |                                  |
|--|--------|--|----------------------------------|
|  | здание |  | котельная                        |
|  | лес    |  | линия существующей тепловой сети |
|  | водоем |  |                                  |


|          |          |       |       |                                |        |      |
|----------|----------|-------|-------|--------------------------------|--------|------|
|          |          |       |       | ТО-24-СВ.342-24                |        |      |
|          |          |       |       | Схема тепловой сети            |        |      |
| Изм/Лист | № докум. | Подп. | Дата  | с. Введенское, котельная школы | Стадия | Лист |
| Разраб.  | Томилов  |       | 08.24 |                                |        | 1    |
| Пров.    | Досалин  |       | 08.24 |                                |        | 1    |
| Т.контр. | Досалин  |       | 08.24 |                                |        |      |
| Н.контр. | Заренков |       | 08.24 | Масштаб 1:2500                 |        |      |
| Умб.     |          |       |       |                                |        |      |



## Условные обозначения

|  |        |  |                                  |
|--|--------|--|----------------------------------|
|  | здание |  | котельная                        |
|  | лес    |  | линия существующей тепловой сети |
|  | водоем |  |                                  |


|          |          |       |       |                                   |        |                       |
|----------|----------|-------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------|
|          |          |       |       | ТО-24-СВ.342-24                   |        |                       |
|          |          |       |       | Схема тепловой сети               |        |                       |
| Изм/Лист | № докум. | Подп. | Дата  | с. Введенское, котельная больницы | Стадия | Лист                  |
| Разраб.  | Томилов  |       | 08.24 |                                   |        | Листов                |
| Пров.    | Досалин  |       | 08.24 |                                   |        |                       |
| Т.контр. | Досалин  |       | 08.24 |                                   |        | 1                     |
| Н.контр. | Заренков |       | 08.24 | Масштаб 1:2500                    |        | <b>ТЕННО</b><br>GROUP |
| Утв.     |          |       |       |                                   |        |                       |



### Условные обозначения

|  |           |  |                                                         |
|--|-----------|--|---------------------------------------------------------|
|  | здание    |  | линия тепловой сети МУП "Введенское"                    |
|  | лес       |  | линия тепловой сети ОАО "Введенское ДРСУ "Автодорстрой" |
|  | водоем    |  | потребители МУП "Введенское"                            |
|  | котельная |  | потребители ОАО "Введенское ДРСУ "Автодорстрой"         |

|          |          |                                                                                     |       |  |                                            |                       |      |        |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------------------------------------------|-----------------------|------|--------|
|          |          |                                                                                     |       |  | ТО-24-СВ.342-24                            |                       |      |        |
|          |          |                                                                                     |       |  | Схема тепловой сети                        |                       |      |        |
| Изм/Лист | № докум. | Подп.                                                                               | Дата  |  | с. Введенское, котельная<br>"Автодорстрой" | Стадия                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Томилов  |  | 08.24 |  |                                            |                       |      |        |
| Пров.    | Досалин  |  | 08.24 |  |                                            |                       | 1    | 1      |
| Т.контр. | Досалин  |  | 08.24 |  |                                            |                       |      |        |
| Н.контр. | Заренков |  | 08.24 |  | Масштаб 1:2500                             | <b>ТЕHNO</b><br>GROUP |      |        |
| Утв.     |          |                                                                                     |       |  |                                            |                       |      |        |



Условные обозначения

|  |           |  |                                                 |
|--|-----------|--|-------------------------------------------------|
|  | здание    |  | зона теплоснабжения котельной больницы          |
|  | лес       |  | зона теплоснабжения котельной "Автомобильстрой" |
|  | водоем    |  | зона теплоснабжения котельной школы             |
|  | котельная |  | зона индивидуального теплоснабжения             |

|          |          |       |       |                                     |        |                       |        |
|----------|----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
|          |          |       |       | ТО-24-СВ.342-24                     |        |                       |        |
|          |          |       |       | Схема размещения зон теплоснабжения |        |                       |        |
| Изм/Лист | № докум. | Подп. | Дата  | с. Введенское                       | Стадия | Лист                  | Листов |
| Разраб.  | Томилов  |       | 08.24 |                                     |        | 1                     | 1      |
| Пров.    | Досалин  |       | 08.24 |                                     |        |                       |        |
| Т.контр. | Досалин  |       | 08.24 |                                     |        |                       |        |
| Н.контр. | Заренков |       | 08.24 |                                     |        |                       |        |
| Утв.     |          |       |       |                                     |        |                       |        |
|          |          |       |       | Масштаб 1:7500                      |        | <b>ТЕHNO</b><br>GROUP |        |